



## **COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS**

26/09/2022

### **CIRCULAR N° 4**

**REF.: L.A. N°1500183500 – CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA INDUSTRIAL EN PLANTA DE REFINERÍA LA TEJA EDUARDO ACEVEDO (HUMBOLDT 3900), DURANTE EL PARO DE UNIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO 2023.**

Estimados señores

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

**CONSULTA N°1:** Para la presente licitación, ¿debemos considerar el pago por montaje industrial al personal interviniente por ser un paro de planta?

**RESPUESTA:** ANCAP no considera como montaje las tareas de pintura industrial.

**CONSULTA N°2:** El presente pliego no indica ajuste paramétrico por no ser en moneda nacional. Que la licitación sea en dólares no implica que contemple la totalidad de variantes intervinientes en un ajuste paramétrico.

Considerando además que existe actualmente la posibilidad que la misma no se efectúe en el próximo 2023 pasándola al 2024, es que solicitamos aplicar un ajuste paramétrico a la misma.

**RESPUESTA:** Dicha pregunta ya fue respondida en la circular N°3.

**CONSULTA N°3:** Para la pintura de alta temperatura (650 grados), indica en el cuadro de espesores que son dos capas de 150 micrones, esto reflejado en el cuadro de precios ¿correspondería a ítem 1.8 (primer capa) y el ítem 1.26 en la segunda capa?

**RESPUESTA:** El ítem 1.26 no existe en la tabla de relación de precios. La pintura de alta temperatura (650 grados) que son dos capas de 150 micrones corresponde al ítem 1.16, no al ítem 1.8.

Cuando se utilice dicha pintura (ítem 1.16) no lleva fondo, se aplicará dos manos de 150 micras cada una.

**CONSULTA N°4:** En lo que respecta a pintura Aluminio alta temperatura, figura únicamente precio por TERMINACIÓN ALUMINIO ALTA TEMPERATURA (Ítem 1.15) no figura en el tarifario el FONDO DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA, ¿significa que el ítem 1.15 debe incluir el fondo y la terminación?

**RESPUESTA:** Con respecto a la pintura TERMINACION ALUMINIO ALTA TEMPERATURA (Ítem 1.15) la misma es aplicada sin fondo, debido que pueden utilizarse en equipos con temperatura hasta 500°c



## **COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS**

**CONSULTA N°5:** Para trabajos sobre chimeneas y en donde no está previsto en el pliego la utilización de grúas ni alpinistas, y en donde la cantidad de andamios signifique un monto muy superior al propio del trabajo, ¿qué opciones deberíamos considerar y a que valor?

**RESPUESTA:** A las chimeneas se accederá utilizando el ítem 17.1 Montaje y desmontaje de balancín.

Cumpliendo con lo especificado en el punto:

### I.1.1.4 – TRASLADOS

Será por cuenta del contratista todo tipo de traslado de los materiales, equipos, personal y maquinarias a los distintos lugares de trabajo, incluso cuando éstos se encuentren dentro de muros, zanjas, vallados, trincheras o lugares elevados.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

Lg

  
Lic. Bethiana Sastre  
Supervisora  
Gerencia Abastecimiento  
ANCAP