



Intendencia
Montevideo

**Departamento de Recursos Financieros
Gerencia de Compras
Servicio de Compras
Edificio Sede Av. 18 de Julio 1360 - Planta baja - Puerta 002**

Montevideo, 1º de diciembre de 2025

LICITACIÓN ABREVIADA A162486

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta 1:

¿Nos podrían confirmar si efectivamente la cantidad de cámaras a realizar son 8 como figura en el rubrado?

- 3 - Cámaras terminales en calzada
- 2 - Empalme 2 colectores, en acera
- 1 - Empalme 3 colectores, en acera
- 1 - Empalme 2 colectores, en calzada.
- 1 - Conexión a red en ovoide profundidad 5m con cámara.

Porque en planos identificamos 7:

- 3 - cámaras terminales
- 2 - empalme 2 colectores
- 1 - empalme 3 colectores
- 1 - Conexión a red en ovoide profundidad 5m con cámara.

Respuesta:

Sobre 20 de Febrero, la conexión es en el inicio de un ovoide. No sabemos si ya existe una cámara allí, ni si en caso de no existir será necesaria para la conexión; por eso, ante la duda, se agrega una para tenerla presupuestada.

De la misma manera, la conexión sobre Serrato será sobre el lomo del ovoide, pero como no tenemos el proyecto ejecutivo se agrega la posibilidad de una cámara antes de la conexión o al menos un pozo de bajada.

La solución final la dará la aceptación del proyecto ejecutivo que realice la empresa, por parte del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento

Debido a eso es que figuran ocho cámaras a realizar.

Consulta 2:

Por favor indicar si el Formulario de Gestión de Residuos de Obras Civiles (ROCS) adjunto al Pliego Anexo 9 Guía PGROC, se exige presentarlo con la Oferta.

Respuesta:

El formulario de Gestión de Residuos debe aprobarse antes del inicio de las obras, pero **no** se exige su presentación en este llamado, pues no define la licitación.

Consulta 3:

Referente a este formulario PGROCs se consulta si en el apartado Transporte, en esta instancia de oferta, es excluyente indicar el registro del transportista ante IM.

Respuesta:

En esta licitación no se solicita el registro de camiones ante la IM, pero la empresa ganadora lo debe presentar antes de iniciar la obra, pues es requisito para poder realizar el trámite ante el sitio de disposición final de los materiales.

Consulta 4:

Con respecto a las conexiones a la red existente, ítem agua potable, se solicita indicar si las piezas necesarias deben ser suministradas por el Contratista.

Respuesta:

OSE se encarga únicamente de la conexión a la red existente, y ellos, en general, disponen de las piezas.

Las piezas necesarias para el resto de la red del agua potable las proporciona el contratista y deben ser aprobadas por OSE.

Consulta 5:

Asimismo, se solicita indicar si la intervención en la red existente la realiza el Contratista, o es OSE quien interviene en esa red y el Contratista únicamente realiza la excavación y despeja el sector para el trabajo.

Respuesta:

Es OSE quien interviene en la red existente, y el contratista realiza la excavación necesaria y despeja la zona de trabajo.

Consulta 6:

Con respecto al ítem Conexiones Domiciliarias de agua potable, 8 unidades, se solicita indicar qué longitud y diámetro de conexión debemos considerar.

Respuesta:

Aún no se tiene idea del lugar de las conexiones ni su extensión (no contamos con los planos finales de arquitectura de los edificios).

Para realizar una comparativa de precios en condiciones de igualdad, se supondrán ocho conexiones de una pulgada (1") dejando el caño con cinco metros (5 m) de extensión, y suponiendo que se realizarán al final de los trabajos, teniendo que excavar para ubicar el caño y hacer la conexión.

Consulta 7:

Se solicita indicar qué tipo y dimensión de válvula debemos contemplar en la oferta, en donde el trazado pasa de PEAD 160 A PEAD 110.

Respuesta:

El tipo de válvula lo decide OSE. Habitualmente se coloca una reducción de 160 a 110 y luego una válvula en el 110.

Consulta 8:

Se solicita indicar si el cruce de PEAD 160 por calle Serrato puede realizarse por tuneleo, de esta manera no sería necesario intervenir en la calzada e interferir en el tránsito.

Respuesta:

La respuesta es afirmativa.

Consulta 9:

Rubro 16 Hidrantes y válvulas:

¿Cuántas válvulas son de 110, y cuántas de 160?

Respuesta:

Medidas de válvulas: dos de 110mm y una de 160mm (a menos que OSE diga otra cosa).

Consulta 10:

¿Las remociones y reposiciones de pavimentos, para el tendido de tubería de Agua Potable de 110 y de 160 en los cruces de calle, se pagarán por los rubros 12 y 13.

Respuesta:

Sí, se pagan con los rubros 12 y 13 como en el caso de saneamiento. La idea sería hacer los cruces lo más juntos que se permita, para no romper dos veces la calle.