Uruguay Presidencia | ONSC Oficina Nacional del Servicio Civil

LLAMADO A PRECIOS PARA COMPRA DIRECTA N° 97/2023

SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LOS PROYECTORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Características:

SALAS	DESCRIPCION DE TAREAS
SALA 102 (CASIO XJ-V2) **SALA 105** (PROYECTOR A 3.58 +/- 15) **SALA 106** (PROYECTOR A 3.58 +/- 15) **SALA 201** (SIN HDMI) (PROY. A 3.90 +/- 15) **SALA 401** (SIN HDMI) (PROY. A 330 +/- 15)	**SALA 102 (CASIO XJ-V2)** CAMBIAR PANTALLA MANUAL POR ELÉCTRICA (YA CONTAMOS CON LA PANTALLA ELÉTRICA A INSTALAR) AJUSTAR PROYECTOR A LA PANTALLA (SIN CORRER SOPORTE) TAPAR AGUJEROS CON ENDUIDO HACER CONEXION DE CABLE DE CORRIENTE (ESTA EL CABLE CORTADO OCULTO EN DUCTO) **SALA 105 (PROYECTOR A 3.58 +/- 15)** CORRER PROYECTOR DE LUGAR (LOS CABLES DAN O HASTA QUE ALCANCEN) EL RESTO INCLUIDA PANTALLA QUEDA COMO ESTA (220X115) (REUTILIZAR TODO) **SALA 106 (PROYECTOR A 3.58 +/- 15**) COLOCAR SOPORTE DE TECHO LARGO (2M APROX) COLOCAR DUCTO 25X30 COLOCAR HDMI DE 15M COLOCAR CAJA CON HDMI (3 MODULOS) QUEDA LA PANTALLA (220X115) COLOCAR CORRIENTE EXTENDER USB DE LA CAMARA 2M COLOCAR FICHA SHUKO AEREA PARA PROYECTOR COLOCAR CAJA HDMI CON 3 MODULOS QUEDA LA PANTALLA TAL COMO ESTA **SALA 201 (CON HDM) (PROY. A 3.90 +/- 15**) DEJAR PANTALLA (4X3 DE 2X1.5) CORRER SOPORTE (NUEVO COMUN) COLOCAR DUCTO Y ALARGAR CORRIENTE (2M) COLOCAR CAJA HDMI CON 3 MODULOS CABLE HDMI DE 15M ADAPTADOR DE HDMI A VGA TODO POR CIELORRASO

	SALA 401 (CON HDMI) (PROY. A 330 +/- 15) COLOCAR SOPORTE DE PROYECTOR NUEVO DEJAR PANTALLA EXSISTENTE (4-3 …. 127X170) PONER DUCTO Y CORRIENTE (4 M) CABLE HDMI DE 7.5 M CAJA DE HDMI ADAPTADOR DE HDMI A VGA

Cotización y pago:

- Cotizar precio en pesos uruguayos
- El pago se realizará a crédito SIIF a 30 días de finalizado el servicio
- Especificar garantía y duración del servicio

Observaciones:

Cualquiera de las especificaciones ofrecidas puede ser de performance superior.