TAREA A REALIZAR:

EN SECTOR 4 - DEPÓSITOS DE RESERVA:

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBOS DEPÓSITOS.
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE DEBERÁ PRESENTAR UN CRONOGRAMA DETALLANDO LOS DÍAS QUE SE TRABAJARAN CON LOS TANQUES VACÍOS Y SI LOS PROCEDIMIENTOS SERÁN DEL TIPO MANUAL O CON MEDIOS MECÁNICOS. SE DEBERÁ AVISAR ANTES DE INICIAR LAS TAREAS Y SE TOMARÁN FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DE LOS DEPÓSITOS, QUE SE ENVIARÁN A LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN:
LIMPIEZA: SE REALIZARÁ MEDIANTE HIDROLAVADO CONTENIENDO UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO (2 cm³ c/10 lts.).
DESINFECCIÓN: SE CALCULA EL VOLUMEN DE AGUA CONTENIDA EN EL TANQUE Y SE EMPLEA HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO CON EL 10% DE CLORO ACTIVO, PROCEDIENDO A AGREGAR 10 cm³ DE ESTA SOLUCIÓN C/ 1.000 lts. DE AGUA A DESINFECTAR.

- COLOCACIÓN DE TAPAS SUPERIORES EN AMBOS DEPÓSITOS, SE UTILIZARÁN TAPAS DE 60 x 60cm DE TIPO BERMAC.











EN SECTOR 5 - REJA DE ACCESO:
- SE SUSTITUYE SECTOR DE MADERA DE LA REJA DE ACCESO POR MALLA DE METAL DEPLEGADO DE 50 X 24mm. AMBOS PAÑOS FIJO Y MÓVIL.
- TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.
- LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN SITIO.



IMAGEN DE MUESTRA

DETALLE METAL DESPLEGADO EN REJA DE ACCESO
ESC.: 1/20

EN SECTOR 6 - PLANTA DE TECHOS:
- DESMANTELAMIENTO DE COLECTOR SOLAR, CON EL RETIRO DE LAS CAÑERÍAS APARENTES.
- SE DEJARÁN TAPONES EN LOS EXTREMOS DE LAS CAÑERÍAS QUE QUEDAN EMBUTIDAS.

NOTA:

SE DEBE COLOCAR UN MARCO Y TAPA ESTANCO.
- SE PROPONE COLOCAR UN MARCO Y TAPA DE PRFV Y POLIMERO DE CONCRETO. 60x60 RESISTNECIA 600 kg, AGARRES GALVANIZADOS. (TAPA BERMAC O SUPERIOR CALIDAD)
- SE FIJARA A PARED DE TANQUE CON VARILLAS AUTORROCABLES GALVANIZADAS EN 6 PUNTOS Y TUERCAS.
- SE SELLARA ESPACIOS ABIERTOS ENTRE BASE TANQUE Y MARCO CON SELLADOR ELÁSTICO E IMPERMEABLE DE ALTA PERFORMANCE PARA HORMIGÓN, MAMPUESTOS Y FACHADAS. TIPO SIKAFLEX O SUPERIOR CALIDAD.
- LA UNIÓN ENTRE MARCO Y TAPA SERÁ SELLADA CON SILICONA.
- SERÁN RETIRADAS LAS ABRASADERAS.

A.N.E.P ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FÍSICA			N° LAMINA
OBRA	ESCUELA N° 121 CIUDAD/LOCALIDAD/BARRIO: DELTA DEL TIGRE DEPARTAMENTO: SAN JOSÉ		S04 TIPOS 01 DE 04
LAMINA DE: INSTALACIONES SANITARIAS	FECHA: MARZO 2024	ESCALA: 1:50 1:20	
DESCRIPCIÓN: INTERVENSIONES EN SECTORES 4, 5 Y 6			
COORDINADOR DE PLANTA FÍSICA ARQ. SERGIO CORREDERA	COORDINADORA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ARQ. NATALIA MENÉNDEZ		
ASESOR TÉCNICO ARQ. LETICIA ZUCCOLINI	ASESOR TÉCNICO INSTALADOR Y GRÁFICOS .		