TAREA A REALIZAR:

SECTOR 3 - SS.HH. PLANTA BAJA Y ALTA:

- EN LOS SS.HH. DE PLANTA BAJA SE RETIRARÁN LOS INDOROS A LOS EFECTOS DE DESOBSTRUIR LA CAÑERÍA, LUEGO SE LIMPIARÁN LAS MISMAS ADEMÁS DE LA CÁMARA N°05.
CUANDO SE INSTALEN NUEVAMENTE LOS INODOROS SE COLOCARÁ LA GOMA DE CONEXIÓN ENTRE LA SALIDA DEL MISMO Y LA CAÑERÍA. SE SELLARÁ LA UNIÓN DEL INODORO CON EL PAVIMENTO CON SILICONA NEUTRA.

- EN LOS SS.HH. DE PLANTA ALTA SE SUSTITUIRÁ LAS GOMAS DE CONEXIÓN ENTRE LA SALIDA DEL INODORO Y LA CONEXIÓN A LA COLUMNA, POR CONEXIONES DE TIPO BONOMINI BIGMAGIK O SUPERIOR CALIDAD.



SS.HH. PLANTA BAJA
esc: 1/50







SS.HH. PLANTA ALTA (AMBOS NÚCLEOS)
esc: 1/50



CONEXIÓN INODORO

- SALIDA HACIA ATRAS
- TIPO BONOMINI BIGMAGIK O SUPERIOR CALIDAD
- CÓDIGO: 8250EX55B0
- CANTIDAD: 4

A.N.E.P ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS P.A.E.P.U			
COMPONENTE PLANTA FÍSICA			N° LAMINA
OBRA	ESCUELA N° 121 CIUDAD/LOCALIDAD/BARRIO: DELTA DEL TIGRE DEPARTAMENTO: SAN JOSÉ		S03 TIPOS 01 DE 04
LAMINA DE: INSTALACIONES SANITARIAS	FECHA: MARZO 2024	ESCALA: 1:50	
DESCRIPCIÓN: INTERVENSIONES EN SECTOR 3			
COORDINADOR DE PLANTA FÍSICA ARQ. SERGIO CORREDERA	COORDINADORA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ARQ. NATALIA MENÉNDEZ		
ASESOR TÉCNICO ARQ. LETICIA ZUCCOLINI	ASESOR TÉCNICO INSTALADOR Y GRÁFICOS .		