

Anexo I

Objeto:

Armado e instalación de una estructura tipo caseta en Portería principal Zona Nueva Palmira, que permita contener en su interior el o los molinetes necesarios para el adecuado control peatonal del sistema de control de acceso, acorde al proyecto de ampliación y migración de este.

Realizar visita obligatoria para dimensionar lo necesario

Requerimientos generales:

- Estructura cerrada tipo Caseta, armada a medida en sitio, con medidas específicas para la colocación en su interior de un molinete de acceso personal
- Largo mínimo exterior 3,40 metros:
- Ancho mínimo interior: 1,20 metros
- Alto mínimo: 2,30 metros (considerando altura de punto de inicio de caída pluvial)
- Estructura de caño tubular color blanco
- Revestimiento de chapa isopanel en paredes
- Techo en chapa isopanel
- 2 puertas de aluminio mitad vidrio
- 2 ventanas laterales de aluminio, corredizas, de al menos 1mt. X 1 mt.
- Piso de compensado revestido en vinílico de 1ra. Calidad
- Los materiales para utilizar deberán ser previamente aprobados por personal de ZNP
- Las puertas deben tener la posibilidad de quedar cerradas con llave
- La estructura deberá integrarse a las rejas existentes de forma tal de limitar cualquier posible acceso peatonal por fuera de la misma
- Se deberá incluir iluminación acorde al tamaño del recinto con tecnología led, con llaves combinadas en ambos accesos
- Se deberá realizar el acondicionamiento del piso existente y sobre el mismo el armado de la estructura
- Se deberá dejar previsto canalizaciones hasta la oficina de la portería para el pasaje de cables de red u otros. La misma debe ser estanca para evitar que esas canalizaciones se llenen de agua
- La estructura debe ser acorde a las condiciones climáticas de viento y lluvia de la zona
- Deberán contemplarse los desagües pluviales correspondientes en caso de ser necesarios
- Plazo: 10 días de adjudicado