

### 1- Objeto del llamado:

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 98/2024 para desinstalación ,instalación, mantenimiento e instalación eléctrica de equipos de aires acondicionados en Sede de Fiscalía Departamentales de Carmelo

**Ver memorias adjuntas**

ÍTEMS	Cantidad hasta	Descripción	Características Técnicas	Sede
1	5	Mantenimiento de aires acondicionado 12000 BTU	Según memoria	Carmelo
2	1	Mantenimiento de aires acondicionado 36000 BTU	Según memoria	Carmelo
3	4	Desinstalación de aires acondicionados	Según memoria	Carmelo
4	3	Instalación de aires acondicionados 18000BTU	Según memoria	Carmelo
5	3	Instalación de aires acondicionados 12000BTU	Según memoria	Carmelo
6	1	Instalación de aire acondicionado 24000BTU	Según memoria	Carmelo
7	7	Instalación eléctrica de aire acondicionado	Según memoria	Carmelo

### 2-Recepción y apertura de las ofertas:

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día 29/04/2024 hora 13:00.

2-2. Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (<http://www.comprasestatales.gub.uy>), presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283.

Las ofertas deberán indicar claramente todo lo que a juicio del oferente se considere necesario para poder evaluarlo para su adjudicación.

### 3-Cotización:

Los precios se cotizarán en moneda nacional por ítems, con y sin impuestos, valor unitario/total y en caso de no estar establecido, se tomará siempre como con impuestos incluidos.

**4- Mantenimiento de oferta:** mínimo 30 días

**5- Condiciones de pago:** Crédito SIIF 60 días luego de presentada la factura

**6- Plazo de ejecución:** se deberá especificar en el presupuesto

**7- Garantía:** Se deberá especificar la garantía de los trabajos.

A los efectos de la autorización deberán solicitar los planos a [adquisiciones@fiscalia.gub.uy](mailto:adquisiciones@fiscalia.gub.uy)

Luego de notificada la adjudicación y recibida la orden de compra, deberá coordinarse el servicio con el Equipo de Arquitectura ([arquitectura@fiscalia.gub.uy](mailto:arquitectura@fiscalia.gub.uy)).

**Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE**



**Memoria de desinstalación, instalación y puesta punto de equipos de aires acondicionados sede ubicada en 19 de Abril N°344 ciudad de Carmelo.**

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS

Se deberá realizar el mantenimiento y puesta punto de 6 equipos de aire acondicionado tipo split ubicados en la sede 19 de abril N°344. La empresa suministrará todos los materiales tales como solventes, elementos de limpieza, y todas las herramientas y equipos o maquinarias necesarias para realizar cualquier tarea de mantenimiento del equipo.

DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se desinstalarán 4 equipos de aires acondicionado ubicados en la sede 18 De Julio N.º 344. De los cuales El cual 3 son de 12000 BTU y 1 es de 18.000 BTU. Se procederá a retirar los mismos conjuntamente con todo sus elementos y cañerías que se reutilizarán para su posterior ubicación agregándole la aislación faltante.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se solicita la instalación de 7 equipos de aires acondicionado.

- De los cuales, 4 son los mencionados en el Objeto 2 y serán instalados según plano adjunto.
- Los otros 3 equipos son nuevos que se encontraran el la nueva sede ubiacada en 19 de Abril N°344.
- Las canalizaciones que unen la unidad exterior e interior, se harán contenidas con ducto aparente con dimensiones acorde. Todos los pases de exterior a interior se deberán sellar de manera de impedir la

entrada de agua o corriente de aire desde el exterior al interior. Los desagües de las unidades interiores serán canalizados junto con los caños de refrigeración hacia el exterior del edificio por medio de una manguera cristal hasta el nivel de planta baja de modo que el líquido no caiga en el medio de la circulación de público en ese nivel .

### INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE PARA EQUIPO

Se solicita la instalación de acometida eléctrica para cada uno de los equipos mencionado anteriormente. Para ello se deberá hacer una instalación partiendo desde los tableros que se detallan en el plano. Se deberá instalar llave termo magnética independiente de las ya instaladas en el tablero y dejarla identificada.