


**MVOTMA**Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente**PMB**Programa de
Mejoramiento de Barrios**Intendencia de Montevideo**DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
DIVISIÓN TIERRAS Y HÁBITAT
C E E A - P I A I**PROYECTO DE MEJORAS_EL APERO**Escala: **1/50**Fecha: **NOVIEMBRE 2017****Planilla Madera****VA 04.3**

TIPO	C01
UBICACION	BAÑO
DESCRIPCIÓN	PUERTA INTERIOR
FORMA DE ABRIR	BATIENTE INTERIOR
MARCO	MARCO CAJON CEDRO REAL
HOJA	-ESPESOR 35mm. -BASTIDOR 25mm. -TRAVESAÑOS c/10cm. -DOBLE COMPENSADO -TAPACANTO ARISTAS LAT. SUP E INF. DE MADERA e=10 mm
HERRAJES	-3 POMELAS BRONCE NIQUELADO -POMO CON LLAVE O LLAVÍN -POMO BRONCE NIQUELADO
TERMINACION	ESMALTE SATINADO
CANTIDAD	13
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA