


**MVOTMA**Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente**PMB**Programa de
Mejoramiento de Barrios**Intendencia de Montevideo**DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
DIVISIÓN TIERRAS Y HÁBITAT
C E E A - P I A I**PROYECTO DE MEJORAS_EL APERO**Escala: **1/50**Fecha: **NOVIEMBRE 2017****Planilla Aluminio****VA 04.1**

TIPO	AL01
UBICACION	AMPLIACION
DESCRIPCIÓN	VENTANA EXTERIOR
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS CORREDIZAS
MARCO	SERIE 25 ALCAN O SIMILAR SIST. METTA
HOJA	SERIE 25 ALCAN O SIMILAR SIST. METTA
VIDRIO	TRANSPARENTE 4mm
HERRAJES	CIERRE A INYECCIÓN
TERMINACION	ANODIZADO 13 MICRAS
CANTIDAD	1
OBSERVACIONES	BURLETES VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA