


**MVOTMA**Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente**PMB**Programa de  
Mejoramiento de Barrios**Intendencia de Montevideo**DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO  
DIVISIÓN TIERRAS Y HÁBITAT  
C E E A - P I A I**PROYECTO DE MEJORAS\_EL APERO**Escala: **1/50**Fecha: **NOVIEMBRE 2017****Planilla Aluminio****VA 04.2**

TIPO	AL02
UBICACION	BAÑOS COCINAS
DESCRIPCIÓN	VENTANA EXTERIOR
FORMA DE ABRIR	1 HOJA A PROYECCION
MARCO	SERIE 25 ALCAN O SIMILAR SIST. METTA
HOJA	SERIE 25 ALCAN O SIMILAR SIST. METTA
VIDRIO	TRANSAPARENTE 3mm en COCINA FANTASÍA 3mm en BAÑO
HERRAJES	BRAZO ARTICULADO Y ALDABILLA
TERMINACION	ANODIZADO 13 MICRAS
CANTIDAD	1
OBSERVACIONES	BURLETES VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA