



planta

TAREAS:

Reinstalación de UN equipo de 12.000 BTU retirado recientemente por obras de remodelación de oficina.

El pase de la cañería se realizará a través del pase existente en el vidrio. El agua producto del desagüe de las unidades se colectará en la bandeja de la unidad exterior y desde ahí mediante pipeta se conectará una manguera de por lo menos 50 cm de longitud que aleje el agua del plano de fachada y evite así el escurrimiento por el muro. Las mangueras serán en PVC cristal.

La unidad interior se fijará en la mampara en el sector indicado en plano suministrando los refuerzos necesarios para su estabilidad y aislantes que impidan posibles ruidos o vibraciones. La unidad exterior se ubicará sobre la ménsula existente bajo el antepecho de la ventana, previo chequeo de su estabilidad.

Las cañerías a suministrar deben ser nuevas. La instalación NO incluye la alimentación eléctrica.

NOTAS:

Se realizará Visita Obligatoria previa al lugar para chequear condiciones de trabajo y características. La empresa será responsable por la seguridad de los operarios y de los daños que puedan ocasionarse por impericia o negligencia.

La instalación debe acordarse previamente con la arquitecta Amarillo al teléfono 099 291095 así como también todo planteo, que desde el punto de vista técnico, signifique una mejora en el funcionamiento de los equipos ya sea que este surja antes o durante la instalación.