


CARPINTERIA EN MADERA


OBRA: REFORMA OFICINA TRANSITO

FECHA:  
ESCALA: 1/25

ALZADO



PLANTA



LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE AFUERA

|               |  |           |   |           |                      |
|---------------|--|-----------|---|-----------|----------------------|
| CANTIDAD      | 1  | IZQUIERDA | 1 | UBICACION | oficina              |
|               |  | DERECHA   | - |           |                      |
| MARCO         | CAJÓN EN EUCALIPTUS SIN NUDOS  |           |   |           |                      |
| HOJA          | BASTIDOR EN EUCALIPTUS FORRADO FIBRA MARRON  |           |   |           |                      |
| HERRAJES      | riel superior e inferior embutido (sin escalon) y tirador de acero inoxidable 15cm |           |   |           | DE CIERRE: con llave |
| TERMINACION   | PINTADA : ESMALTE SINTÉTICO - COLOR A DEFINIR                                      |           |   |           |                      |
| OBSERVACIONES |  |           |   |           |                      |
|               | SE ENTREGARA EN OBRA CON SELLADOR  |           |   |           |                      |

LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA