



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

**Sede: Juzgado Letrado de Trabajo.
25 de Mayo 523 Montevideo.**

Horario de oficina actual es de 12.30 a 18.45, por lo que los trabajos a realizar, que produzcan ruidos, se deberan hacer a contra horario (en la mañana) cuando no hay atención al publico. Hay que coordinar con la oficina

Descripción de los trabajos

- 1 - confeccion de 2 paredes de yeso con aislación**
- 2 - colocación de puerta en pared de yeso**
- 3 - pintura y eléctrica**
- 4 - mampara existente y protección de vidrio**
- 5 - varios**

1 - Confeccion de 2 pared de yeso con aislación

Se realizarán 2 paredes según plano, desde el piso al techo las que iran aisladas con lana de vidrio de 63 mm. La pared que nace en la unión de las 2 puertas existentes será en su primer tramo, es de menor espesor, para que se pueda abrir ambas puertas; en el resto será de 10 cm. Llevará cantoneras en las esquinas vistas.

2 - Colocación de puerta en pared de yeso

La puerta a colocar, será según plano. Llevará contramarcos de madera, pintado de igual color que la puerta, con esmalte sintético satinado (mínimo 2 manos y correctamente terminada) El color, será el mismo que el que se pinten las mamparas existentes.

Se reforzará en los extremos donde se ubica la puerta a colocar, en los parantes de chapa que conforman la estructura de yeso, con 3 perfiles de chapa horizontales para reforzar el marco.

La puerta nueva, llevará 1 cerradura de seguridad con llave.

En la puerta existente que se encuentra en la mampara vidriada, se sustituirá la tranca existente por otra nueva de bronce y se sustituirá la cerradura por otra igual con llave y nuevo pestillo.



3 - pintura y eléctrica

Se pintara con 2 manos de pintura para pared lavable, calidad superior las paredes del recinto, retocando el enduido donde sea necesario asi como el cielorraso con pintura para cielorraso.

A la mampara, se le darán 2 manos con esmalte sintético satinado (mínimo 2 manos y correctamente terminada) color similar al actual

Eléctrica: se sustituirán las plaquetas existentes: en la columna exterior, en el toma, los nuevos serán tipo schuko y 3 en línea, línea Duomo. El interruptor de la luz se cambiara de lugar al parante de la mampara mediante ducto según plano. Los ductos amurados a la pared deberán tener mínimo 2 tacos Fisher. Se sustituirá la luminaria por otra de Led 60 x 63 luz Neutra y llevará, marco de aluminio al cielorraso.

4 – Mampara existente y protección de vidrio

Sobre la mampara existe, se encuentra una ventana corrediza a la cual se le colocaran 2 tornillos para dejarla fija y del lado exterior, se le complementará en donde existen rendijas, un pedazo de fibra para sellarlos (se verá en el lugar.)

Se sacará el mostrador del lado exterior de la misma, emprolijándola, si fuera necesario.

Sobre la hilera de 3 vidrios de la mampara y la puerta, del lado interior, se colocará un contac autoadhesivo color blanco para impedir la visión hacia el interior.

5 - Varios

El piso existente se mantendrá, se le pasará un limpiador de obra adecuado al mismo y tratará se sacar el óxido que en parte tiene. Terminación: se le dará 2 manos de cera y pulirá con cepillo.

Limpieza de obra: la obra se entregará limpia

Se deberá tener en cuenta, que las placas de yeso, no son posibles entrarlas enteras por el ascensor, ni la perfilería metálica.

Las dimensiones del conjunto, se rectificarán en el lugar



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DIVISION ARQUITECTURA

Se cotizará por cada rubro separado incluyendo: (Mano de Obra y Materiales) y Leyes Sociales.

No se aceptará en los trabajos, extras de ningún tipo.

El presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización de los trabajos aunque no estén enumerados.

Rubrado

- 1 - confección de paredes de yeso con aislación y protección de vidrio.
- 2 - colocación de puerta.
- 3 - pintura y eléctrica.