


<div><div></div><div><div>ANEP</div><div>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</div></div><div><div>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</div></div></div>									
RUBRADO ESCUELA 64 - Soto - PAYSANDU									
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO				Area construida			299 m2		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA							26,1543%	
1.1	PREPARACION DEL TERRENO								
1,1,9	Cartel de obra	unidad	1,00			6,27703%	6,27703%		
1.2	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS								
1.2.6	Contenedor comedor	global	1,00			1,74362%	5,23086%		
1.2.9	Alquiler baño químico	global	1,00			1,74362%	10,46171%		
1.3	INSTALACIONES PROVISORIAS								
1,3,5	Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.)	global	1,00			2,09234%	2,09234%		
1,3,6	Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.)	global	1,00			2,09234%	2,09234%		
4.00	DEMOLICIONES							7,3232%	
4,7	Demolición de cubiertas livianas	m2	35,00			0,20923%	7,32320%		
5.00	ESTRUCTURAS							13,2515%	
5.3	PILARES ESTRUCTURALES								
5,3,2	Tubulares 100 x 100 x 4,2	m	10,00			0,27898%	2,78979%		
5,3,6	Montaje de pilares metálicos, platina de 15 x 15 x 6mm	gl	1,00			1,74362%	1,74362%		
5.4	VIGAS ESTRUCTURALES								
5,4,2,1	Vigas metalicas PG140	m	25,00			0,34872%	8,71809%		
5,4,2,2	Vigas metalicas PG100	m	13,00			0,31385%	4,08007%		
6.00	CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica)							1,4158%	
	Obra húmeda								
6,1	Ladrillo de campo para reconstrucción de pretilas en baños de niños	m2	1,40			1,01130%	1,41582%		
9.00	REVESTIMIENTOS							3,0339%	
9.1	PARAMENTOS VERTICALES								
9.1.2	REVESTIMIENTOS EXTERIORES								
9,1,2,2	Revoque exterior común grueso y fino en pretilas reconstruidos	m2	3,00			1,01130%	3,03390%		
17.00	PINTURA							34,8724%	
17.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO								
	Mampostería exterior								
17,1,16	Pintura membrana líquida impermeable	global	1,00			27,89789%	27,89789%		
17.3	PINTURA SOBRE METALES								
17,3,1	Fondo antióxido sintético en tubulares y platinas	global	1,00			1,74362%	1,74362%		
17,3,5	Esmalte sintético base aguarrás mineral, como terminación de tubulares y platinas, color grafito	global	1,00			3,48724%	3,48724%		
17,3,6	Spray galvanizante en soldaduras	global	1,00			1,74362%	1,74362%		
26.00	VARIOS							13,9489%	
26,1	Técnico Prevencionista	global	1,00			6,97447%	6,97447%		
26,2	Fletes durante ejecución de obra	global	1,00			3,48724%	3,48724%		
26,5	Limpieza final de obra	global	1,00			3,48724%	3,48724%		
TOTAL								100,00%	

MATRIZ DE OFERTA		
A	OBRA PREVISTA	0,00
B	15% DE OBRA IMPREVISTA	0,00
C	SUBTOTAL (A+B)	0,00
D	IVA OBRA (22% sobre A)	0,00
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0,00
F	TOTAL IVA (D+E)	0,00
G	SUBTOTAL + IVA (C+F)	0,00
H	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
I	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	0,00
	TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)	0,00
J	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	0,00
K	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0,00
L	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0,00
M	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)	\$U 0,00