



PLANO:		<b>PLANTA UBICACIÓN NIVEL ARRIBOS Y PLANTA DEL LOCAL</b>
ESCALA:	ARCHIVO:	<b>LOCAL MINISTERIO DE TURISMO</b>
VERSION:	FECHA:	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<b>VERSIÓN 01</b>		

### Especificaciones técnicas:

- 1) instalación de rack a la pared, para el cableado del local (lo suministra el Mintur)
- 2) instalación de cámara
- 3) instalación del reloj de marcas

Se adjunta foto de la pared y cables como están ahora.

Instalación y acondicionamiento del cableado eléctrico y de red para los siguientes dispositivos: Rack, Computadora, Impresora, Reloj Barométrico y Cámara IP

La instalación deberá incluir todos los suministros necesarios (cables eléctricos, cable UTP cat. 5e o superior, fichas y tomas de corriente tipo shuko y tres en línea además de tomas RJ45 cat. 5e o superior) y su posición será determinada dentro de la habitación del CIT de acuerdo a la disposición definida para los elementos.

Todo el equipamiento activo (Modem Antel, Router, etc) estarán dentro del rack y desde allí deberán salir los cables hacia los dispositivos.

