

Fecha:	12/5/2022	Técnico:	Jose Pablo Lucas
Departamento:	MONTEVIDEO	Localidad:	MONTEVIDEO
Padrón:	35510	I.D.:	116338
Block:	G	Unidad:	202
Expediente:	2022-68-1-001676	C.H.:	83

PROGRAMAS SOBRE STOCK  
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES

**MEMORIA GENÉRICA**

vers 2

PRUEBAS SANITARIAS:

TIPOLOGIA:

Empresa	Fecha	Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
<b>Local</b>	<b>Pierde</b>	<b>No pierde</b>	<b>no</b>	Dormitorios	<b>1</b>
			<b>no</b>	Baños	<b>1</b>
Abastecimiento cocina			<b>1</b>	Toilette	<b>no</b>
Abastecimiento baño			<b>1</b>	Terraza	<b>no</b>
Desagüe cocina			<b>1</b>	Garage	<b>no</b>
Desagüe baño			<b>no</b>	Otros	<b>no</b>

1 - HORMIGON ARMADO			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Vigas	m3		
Pilares	m3		
Losas	m3		
Otros	m3		

2 - ALBANILERIA			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Demolición	m2		Destapiado de la unidad, con retiro de escombros Retiro de escombros que pudieran existir en torno al bloque.
Muros de ladrillos	m1	2	Reconstrucción de revestimiento tejuela aplaca en dintel abertura terraza
Tabiques de yeso	m2	35	Revestimiento interior muros exteriores Dorm y Estar. Según MCG ítem 1.5.1 Estructura 35 mm - Placas 12 mm - Aislac Térmica 50 mm + barrera de vapor Aberturas amuradas a filo interior de periferia con refuerzo perimetral del vano y babetta de PVC
Revoque en muros	m2		Bolseado
Revoque cielorrasos	m2	20	Balais Rústico sobre , hormigon visto. En dormitorio y estar según PMCG ítem 1,1
Impermeabilización	m2	6	Se deberá impermeabilizar pisos baño y en ducha paramentos inclusive de acuerdo a PMCG ítem 2.3 Probables puntos de ingreso de humedad desde el exterior en muros. Sellado perimetral aberturas Sika flex o similar
	m1	3,0	Antepechos de Aberturas aplicar 2 manos de sellador tipo Sikatop seal 107
Fisuras	m1		
Piso monolítico	m2	30,8	Pulido y Cristalizado, Estar-Comedor, Cocina y Corredor
Piso cerámico	m2	2,8	Baño, según ítem 1.3.1 PMGC
Retiro piso existente	m2	2,8	Baño
Zócalo de monolítico	m1		Reponer igual al existente y retirar en paredes exteriores para recolocar en paredes de yeso
Revestimiento cocina	m2	3,8	Según PMCG ítem 1.5 incluye revestimiento sobre banquina
	m2	3,8	Retirar azulejo existente
Revestimiento baño	m2	10,8	Según PMCG ítem 1.5
	m2	10,8	Retirar azulejo existente
Preparación de superficie	m2	50,0	Según PMCG ítem 1.6-Sectores con hongo aplicación de funguicida
Pintura de muros interiores	m2	50,0	Según PMCG ítem 1.6-Sectores con hongo aplicación de funguicida (color blanco)
Pintura de muros exteriores	m2	6,0	Según PMCG ítem 1.6 en terraza (color blanco)
Preparación de superficie	m2	35,0	Según PMCG ítem 1.6-Sectores con hongo aplicación de funguicida
Pintura cielorrasos	m2	35,0	Según PMCG ítem 1,6 (color blanco)
	<b>Cant.</b>	<b>Medida</b>	
Esmalte sintético	2	0,70x2,05+ fijo 0,70x	Hojas y Marcos de puertas interiores según PMCG ítem 1.6 (color gris claro)
Esmalte sintético	7	varios	rejas varias según PMCG ítem 1,6 (color gris claro)
	<b>Cant.</b>	<b>Medida</b>	
Pintura pavimento	m2	1,4	Pintura piso de terraza
	<b>Cant.</b>	<b>Medida</b>	
Mesadas		1,83 x 0,57	Mesada granito del tipo gris mara con piletta de acero inoxidable 304. Lleva zócalo de granito sobre mesada de 5 cm de alto mínimo y nariz redondeada. Eje de piletta 0,75 canto derecho.
	<b>Cant.</b>	<b>Medida</b>	
Mueble cocina	1	1,80 x0,55	Cajonera y 2 puerta corredizas Melaminico colocado sobre banquina según ítem 4.6 del PMCG
Varios	1	2,00x0,15	Listón de marmol para ducha coordinar para realizar en presencia de Dirección de Obra

**3 - INSTALACION SANITARIA**

REQUISITOS SOLICITADOS POR O.S.E. SIN LOS CUALES NO SE CONSTRUIRÁ LA CONEXIÓN DE AGUA SOLICITADA Para la ejecución de las conexiones de agua en todos los trámites asociados a un Nuevo Servicio de agua, Independizaciones y Cambio de Sitio, deberán cumplirse previamente las siguientes exigencias: \* Contar con NICHOS para la protección del medidor que se ajustará a las siguientes dimensiones: Conexión de 1/2" - largo 0,45m, alto : 0,40m, ancho: 0,20m Conexión de 1" - largo 0,60m, alto : 0,50m, ancho: 0,20m \* Llave de paso interna: el interesado suministrará la llave en el momento de la ejecución del servicio nuevo. La misma deberá ser de igual diámetro que la conexión solicitada y con rosca de 1/2" o 1" según corresponda y en los materiales aprobados por O.S.E. \* Pase: el cliente deberá construir dos orificios en la pared del nicho, por donde deben pasar los caños que conectan a la red de O.S.E. ya la red interna respectivamente. Las aberturas laterales para el paso del caño serán de 3cm de ancho por 6cm de alto para las conexiones de 13mm (1/2") y de 4cm de ancho por 8cm de alto para las conexiones de 25mm (1"). Estos orificios deberán realizarse en todos los obstáculos que existan desde la vereda hasta el interior del nicho (tanto el nicho como las paredes o muros existentes en la línea de propiedad) Es responsabilidad del cliente realizar las canaletas en los muros que se requieran, para asegurar la cobertura para protección de las cañerías que lleguen al nicho. \* N° de puerta de la Propiedad (otorgado por la Intendencia): Deberá estar colocado al frente de la propiedad y en forma visible

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cámaras y Columnas	U		limpieza y recomposición de cámaras en general de PB de esa columna
			Reparación probable perdida en columna terraza
Desagües	U	1	Baño hasta la cámara o columna según PMCG ítem 2.2
	U	1	Cocina hasta columna, revisión de la misma y verificar perdidas y desagüe terraza -lavarropas
Suministro de agua	U	1	Baño según PMCG ítem 2.1 2.2
	U	1	Cocina según PMCG ítem 2.1
Aparatos - Inodoro	U	1	Con mochila tipo nórdico según PMCG ítem 2.6.1
Bidet	U	1	Tipo nórdico según PMCG ítem 2.6.2
Lavabo con pedestal	U	1	Tipo nórdico según PMCG ítem 2.6.3
Pileta de cocina	U	1	De acero inoxidable 304. De 36 cm ancho *41 largo* 18 prof Según PMCG ítem 1.5
Grifería	U	1	Monocomando ducha, lavabo bidet según PMG ítem 2.6.4
		1	Monocomando cocina
Pruebas	Gl	1	Pruebas manométricas en presencia de Dirección de obra
	Gl	1	Pruebas hidráulicas en presencia de Dirección de obra
	Gl	1	Revisión del proyecto y de Conexiones de Ventilaciones existentes
Otros			La instalación para el calefón se hará sobre mesada de cocina contra la terraza
			La instalación de abastecimiento se hará desde la llave de paso de la unidad sustituyéndola y verificando la presión desde ese punto.

#### 4 - INSTALACION ELECTRICA

Nota: La instalación deberá cumplir con la normativa vigente de UTE.

OBLIGACIONES DEL

CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA REGISTRADO. De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se deberá realizar la asunción de responsabilidad para la conexión al servicio mediante Técnico Electricista

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Tablero	U	1	Según PMCP según PMCG ítem 3.1
Llaves térmicas	U	6	Según PMCP según PMCG ítem 3.1
Llave diferencial	U	1	Según PMCP según PMCG ítem 3.1
Timbre	U	1	Según PMCP según PMCG ítem 3.1
Enhebrado	ml		TC 2 mm, luz 1 mm con tierra ítem 3.3
	ml		Línea gral de 6 mm2 y tierra 6 mm2 ítem 3.3
Llaves	U	10	Según PMCP según PMCG ítem 3.2
Tomas	U	11	2 TC estar, 2 Tc en dorm, 1 TC baño, 1 TC calefón, 3 TC coc, 1 TC extract, 1 TC lav
Portalámparas	U	5	Según PMCP según PMCG ítem 3.2
Plaquetas	U	16	Según PMCP según PMCG ítem 3.2
Teléfono	U	1	Enhebrado
Portero	U	1	Portero eléctrico
Extractor cocina	U	1	Extractor cocina del tipo IE, aspas de 25 cm caudal mínimo 700 m3. Retiro del extractor existente redondeada.

#### 5 - ABERTURAS Y PROTECCIONES

Rubro	Cant.	Tipo	Medida	Descripción
<b>Aberturas interiores (nuevas)</b>				
Dormitorio	1	Mad	0,70x2,05+ fijo 0,70x 0,4	DORMITORIO-Reponer hoja y ajustar Marco de Puertas interiores según Pliego y MCG ítem 4.3-
Baño	1	Mad	0,70x2,05+ fijo 0,70x 0,4	BAÑO-Reponer hoja y ajustar marco interior según Pliego y MCG ítem 4.3
<b>Aberturas exteriores nuevas</b>				
Estar	1	Aluminio	1,50x1,00	Tipo Monoblock serie 25 con cort/enrollar según MCG ítem 4.1.2
Dorm 1	1	Aluminio	1,00x1,00	Tipo Monoblock serie 25 con cort/enrollar según MCG ítem 4.1.2
Cocina	1	Aluminio	1,60 x 0,65	Corrediza y paño fijo para extractor según MCG ítem 4.1.2
Baño	1	Aluminio	0,45x0,45	Batiente serie30 . según MCG ítem 4.1.2
Puerta de acceso unidad	1	Semiblandada	0,9x2,05	Tipo semiblandada.Según MCG ítem 4.1.2
				Sellado de amures exteriores con sikaflex y reconstrucción de mochetas
<b>Rejas (nuevas)</b>				
Estar	1	Hierro	1,50x1,00	En hierro de 16 mm. Según Pliego y MCG ítem 4.5
Dorm 1	1	Hierro	1,00x1,00	En hierro de 16 mm. Según Pliego y MCG ítem 4.5
Cocina	1	Hierro	1,60 x 0,65	En hierro de 16 mm. Según Pliego y MCG ítem 4.5
Baño	1	Hierro	0,45x0,45	En hierro de 16 mm. Según Pliego y MCG ítem 4.5
Puerta Reja	1	Hierro	0,90 x 2,05	En hierro de 16 mm. Según Pliego y MCG ítem 4.5
Puerta terraza	1	Hierro	0,70 x 2,05	Puerta reja hiero 16mm con metal desplegado, doble cerradura de seguridad
Terraza	1	Hierro	2,60 x 1,00	En hierro de 16 mm . Según Pliego y MCG ítem 4.5
Vidrios				Según aberturas de aluminio esp 4 mm estar y dorm
Mirilla				Según aberturas de aluminio esp 4 mm cocina salida a terraza
				Puerta de acceso

#### 6 - HERRAJES

Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cerradura de seguridad	U	2	Puerta reja terraza según MCG ítem 4.4
		2	Puerta reja principal según MCG ítem 4.4
Pomos con llavín	U	2	Según PMCG ítem 4.4

#### 7 - LIMPIEZA

General

OBSERVACION :

las medidas o cantidades expresadas en la memoria son meramente indicativas