



UBICACION
CASETA S300
ERMP

SECTOR A INTERVENIR

AVENIDA 19 DE ABRIL

PLANTA GENERAL
PROYECTO INSTALACION DE GAS
ESCALA 1:200

TRABAJOS A REALIZAR EN INSTALACIONES DE GAS NATURAL,
EN ESC. N° 163 DE MONTEVIDEO

1. REPLANTEO Y PROYECTO PARA PRESENTACION ANTE MONTEVIDEO GAS. (C.P.P.)
2. EJECUCION DE CAÑERIAS E INSPECCIONES DE MONTEVIDEO GAS CORRESPONDIENTES.
3. COLOCACION DE LLAVE CORTE EXTERIOR COCINA,
COLOCACION LLAVE CORTE PARA CORTE APARATOS.
4. PROTECCIONES DE CAÑERÍAS SEGUN NORMA Y MEMORIA.
5. VENTILACIONES PERMANENTES SEGUN PLANILLAS.
6. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE TERMINACION DE OBRA.
(CCTO) DE MONTEVIDEO GAS.
7. EJECUCION DE NICHOS PARA GABINETE DE REGULADOR Y MEDIDOR.


8. COORDINACION CON SUPERVISION DE OBRA PARA COORDINAR
FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ANEP.
(LA CONEXION - EXTENSION ESTA PAGA)

9. MANTENIMIENTO EQUIPO:
ANAFE SEMI INDUSTRIAL:
- CAMBIO DE GRIFOS Y OIDOS. VER MEMORIA Y PLANOS.

- SUMINISTRO DE HORNOS A GAS**
- COLOCACION DE GRIFO Y TERMOCUPLA, REALIZAR ADAPTACION.

10. CONEXIÓN APARATOS DE COCCIÓN, CERTIFICADO DE INSTALACION
DE APARATOS CON MEDICION DE MONOXIDO DE CARBONO (C.I.A.).
Y CERTIFICADO DE PUESTA EN SERVICIO. (C.P.S.)

11. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR.



FG.11/2"
PROTECCION
SEGUN NORMA
ESTACION DE REGULACION
Y MEDICION PRIMARIA
(ERMP)
GABINETE S300

CASETA DE GAS - **S300**
ESTANDAR DE DISTRIBUIDORA
536x516x200

ACOMETIDA GAS
DISTRIBUIDORA

UBICACION: AV. 19 DE ABRIL N° 3441
BARRIO: **PRADO**
PADRON: N° 57.570
CARPETA CATASTRAL: N° 2.441
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO

A.N.E.P			P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 163		LAMINA	
	BARRIO PRADO - DPTO. MONTEVIDEO		G.01	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA	
INST. GAS - PLANTA GENERAL		11/2022	1:200	
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS		
ARQ. M. VAZQUEZ		ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO		ASESOR		
-		TEC. SAN. HORACIO FIRPO		