


PLANTA DE ELÉCTRICA
ESCALA 1/50



TIPO		LUMINARIA	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	LAMPARA	DESCRIPCION
L1	ELEGANTE (PAL204) LUCIOLA O SIMILAR			SMD 48W BLANCO CÁLIDO 3000K CLASIFICACIÓN: IP 20	LUMINARIA DE COLGAR O EMBUTIR CUADRADA. SMD 48W BLANCO CÁLIDO. 3000K CONSTRUIDO EN ALUMINIO. MARCO BLANCO. DIFUSOR EN ACRÍLICO OPALINO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED INTEGRADA. INCLUYE RESORTES PARA EMBUTIR EN EL CIELORRASO Y PREVISIÓN PARA KIT DE SUSPENSIÓN (NO INCLUIDA). MEDIDAS 598x598x45mm. FLUJO LUMINOSO 4320 Lm VIDA ÚTIL 30000 hs
L2	NLED 9256 O SIMILAR			20W BLANCO NEUTRO 4000K CLASIFICACIÓN: IP 20	LUMINARIA PARA EMPOTRAR LED 20W. BLANCO NEUTRO 4000K. CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO. TERMINACIÓN BLANCO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO OPAL. MEDIDAS: Ø180 x 88mm (H). FLUJO LUMINOSO 1840Lm. VIDA ÚTIL 50000hs.
L3	LT0518-G13 O SIMILAR			48W BLANCO NEUTRO 4000K	LUMINARIAS TIPO POLIVALENTE FORMADO LINEAS CONTINUAS. 48W BLANCO NEUTRO 4000K. VIDA ÚTIL 40000HS.
L4	NWLED3543 O SIMILAR			LED 9.4W BLANCO CÁLIDO 3000K CLASIFICACIÓN: IP 54	LUMINARIA DE APLICAR EN PARED UNIDIRECCIONAL. CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO EXTRUÍDO TERMINACIÓN GRIS GRAFITO. DIFUSOR EN CRISTAL TEMPLADO. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. CON DRIVER INTEGRADO. FLUJO LUMINOSO 760 LM VIDA ÚTIL 30000 HS.
L5	MARE X303/LED O SIMILAR			2 TUBOS LED G13 18W. BLANCO NEUTRO 4000K. CLASIFICACIÓN: IP 65	LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDIDA ESTANCO. CUERPO CONSTRUIDO EN POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE. ACABADO EN COLOR GRIS CON AMPLIA JUNTA DE ESTANQUEIDAD. CIERRES IMPERDIBLES Y CÁNCAMOS DE SUSPENSIÓN. REFLECTOR EN CHAPA DE ACERO LAMINADO EN FRIO Y LACADO EN EPOXI-POLIÉSTER BLANCO. DIFUSOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE PRISMÁTICO. MEDIDAS: L=1260mm, A=138mm y H=95mm.

SIMBOLOGIA (SEGUN NORMA UNIT 24-48 COMPLEMENTADA)	
	CENTRO
	BRAZO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR
	INTERRUPTOR BIPOLAR
	INTERRUPTOR TRIPOLAR
	INTERRUPTOR COMBINACION
	BOTON PULSADOR
	TOMACORRIENTES MONOFASICO
	TOMACORRIENTES TRIFASICO
	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
	TOMACORRIENTES ESPECIAL
	INTERRUPTOR TERMICO-MAGNETICO
	TABLERO
	MEDIDOR
	CENTRALIZACION
	REGISTRO
	CANALIZACION
	CANALIZACION SUBTERRANEA
	SUBIDA DE CONDUCTORES
	DESCARGA A TIERRA
	FLUORESCENTE
	CAMPANILLA
	TELEVISION
	TELEFONO URBANO

COTAS	
TABLEROS	1.5m
INTERRUPTORES PULSADORES	1.1m
BRAZOS INTERIORES	2.1m
TOMA CORRIENTE BAÑO Y COCINA	1.1m
TOMA CORRIENTE	0.5m
TOMA CORRIENTE BAJO MESADA	0.5m
TOMA CORRIENTE DISPENSADOR AGUA	0.5m
T.C. Y DATOS TV SALA DE REUNIONES	1.2m
ACCESS POINT	EN CIELORRASO

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA REFORMA BRIGADAS CERRO CHATO			
CONTIENE PLANTA DE ELÉCTRICA		Nº PLANO 478-OE	ESCALA 1/50
FECHA AGOSTO 2022	TÉCNICO Arq. LETICIA CORTAZZO	DIBUJANTE M.DÍAZ	LOCALIDAD CERRO CHATO
ARCHIVO	ARCHIVO	SUPERVISOR Ing.E.ANGIELCZYK	