





PLANTA ALBAÑILERÍA




MUROS
ESCALA 1/5



- 1) TICHULO CERAMICO 12 x 25 x 25
2) REVOQUE GRUESO
3) REVOQUE FINO
4) REVESTIMIENTO PORCELANATO 30x60



- 01) REVESTIMIENTO PORCELANATO 30x60 BLANCO e:2.0cm
02) ADHESIVO TIPO BINDA
03) PLACA DE YESO VERDE e:1.0cm
04) MONTANTE ACERO GALVANIZADO Ø70
05) LANA DE VIDRIO e=70 mm



- 01- REVESTIMIENTO PORCELANATO 30x60 BLANCO e:2.0cm
02-ADHESIVO TIPO BINDA
03)PLACA DE YESO VERDE e:1.0cm
04)MONTANTE ACERO GALVANIZADO Ø70
05) LANA DE VIDRIO e=70 mm
06)PLACA CEMENTICIA WR 12.5 mm.

REFERENCIAS

—	Línea medianera	M1	Tipo de muro
—	Eje de acotado	AL1	Abertura de aluminio
—	Origen de cotas altimétrico y planimétrico	140	Dimensión
—	Línea proyectada	C18	Carpintería
—	Cámara de aire	200	Dimensión
—	Impermeabilización	H2	Herrería
—	Dirección pendiente	V1	Dimensión
—	Sentido escurrimiento laminar	M1	Vidrio
—	Dimensiones y Cortes	Co	Pétreo
—		Co	Cortina

CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO

CIELORRASOS	
1	PLACA DE YESO, ENDUIDO Y PINTURA PARA CIELORRASO
PAREDES	
1	REVOQUE FINO Y PINTURA PARA CIELORRASO
2	REVESTIMIENTO PORCELANATO, COLOR BLANCO MATE, 30x60
3	REVESTIMIENTO MOSAICO VENECIANO
ZOCALO	
-	-
PISOS	
1	PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, COLOR GRIS, 60x60

P1	PINTURA COLOR BEIGE CATÁLOGO LANGUAGE OF COLORS N°5052 O SIMILAR CATÁLOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION BEIGE MARFIL 10 YY 68/110 PAG 95 O SIMILAR
P2	PINTURA IMP.P/EXT. MARRON CLARO N° 5203. CATALOGO LANGUAGE OF
P3	PINTURA COLOR GRIS CATÁLOGO LANGUAGE OF COLORS N° 9214 O SIMILAR CATÁLOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION DÍA DE LLUVIA 50 BG 38/011. PAG 278 O SIMILAR
EL RESTO SERÁN DE COLOR BLANCO	

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA			
GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION			
TEMA REFORMA BRIGADAS CERRO CHATO			
CONTIENE PLANTA ALBAÑILERIA		N° PLANO 469-OE	ESCALA 1/50
FECHA AGOSTO 2022	TECNICO Arq. LETICIA CORTAZZO	DIBUJANTE N.PEREIRA / M.DÍAZ	LOCALIDAD CERRO CHATO
ARCHIVO ARCHIVO	SUPERVISOR Ing.E.ANGIELCZYK		