







UBICACION: LOCAL 06_ SSSH FEMENINO			TIPO  M 1
CANTIDAD: 1			
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS ESPAÑOL BACHA LINEA FERRUM		ESPESOR: 2cm.	
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA			





UBICACION: LOCAL 04_ SSSH MASCULINO			TIPO  M2
CANTIDAD: 1			
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS ESPAÑOL BACHA LINEA FERRUM		ESPESOR: 2cm.	
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA			



UBICACION: LOCAL 3_ COCINA/COMEDOR		TIPO  M3
CANTIDAD: 1		
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS MARA O SIMILAR BACHA LINEA JOHNSON O SIMILAR, DE ACERO INOX. 58x38cm	ESPESOR: 2cm.	
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA		



DETALLE MANOTÓN  
ESCALA 1/5



DETALLE MESADA C3  
ESCALA 1/2

DESCRIPCION	PUERTA BATIENTE V1	ESPEJO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO	ESPEJO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO
UBICACION	ACCESO FRONTAL A LOCAL 7 POR PORCH	LOCAL 8 - SS.HH. - VESTUARIO FEMENINO	LOCAL 4 SSSH MASCULINO
CANTIDAD	1	1	1
TERMINACIONES	PERFILERIA DE ALUMINIO ANOLOCK BRONCE OSCURO . LA PUERTA LLEVARÁ HERRAJES DE ALUMINIO ANOLOCK Y MANOTÓN EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE	ELECTROLÍTICO PULIDO	ELECTROLÍTICO PULIDO
VIDRIO	TEMPLADO 10mm TIPO BLINDEX TRANSPARENTE	ESPESOR 5mm	ESPESOR 5mm
OBSERVACIONES	HERRAJES DE MOVIMIENTO Y CIERRE DE ACUERDO AL TIPO	-	-

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

**GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION**  
**GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**

TEMA: REFORMA BRIGADAS CERRO CHATO

CONTIENE: PLANILLA DE PETREO Y VIDRIO

Nº PLANO: 476-OE

ESCALA: 1/50

FECHA: AGOSTO 2022

TECNICO: Arq. LETICIA CORTAZZO

DIBUJANTE: M.DÍAZ

LOCALIDAD: CERRO CHATO

SUPERVISOR: Ing.E.ANGIELCZYK

ARCHIVO: ARCHIVO