



Listado de detalles constructivos de las tres plazas a intervenir:

- **D1 : PLAZA ARTIGAS.**  
Detalle en corte de pavimentos existentes y nuevo pavimento blando, con base en contrapiso armado e:07cm, con cordón de borde 10x15 en hormigón armado. Se detalla además fundación de juegos infantiles: "resortes" y mangrullo. Pendiente del 1%, radial al exterior, pluviales escurren por supeficie.
- **D2 : PLAZA FLORES.**  
Detalle en corte de pavimentos existentes y nuevo pavimento blando, con base en contrapiso armado e:07cm, con cordón de borde 10x15 en hormigón armado. Se detalla además la fundación de "resortes", juegos infantiles. Los bancos de madera perimetrales se mantendrán en su posición. Las pendientes serán del 1% hacia el centro, donde las pluviales escurren hacia drenaje central existente.
- **D3 : PLAZA 18 de JULIO.**  
Detalle en corte de pavimentos existentes y nuevo pavimento blando, con base en contrapiso armado e:07cm, con cordón de borde 10x15 en hormigón armado. Se detalla además fundación de "resortes", juegos infantiles. Pendiente del 1%, radial al exterior, pluviales escurren por supeficie.
- **D4 : PLAZA 18 de JULIO SENDA NORTE**  
Detalle de nueva senda a reconstruir, se retirará la totalidad de los palos y troncos de madera, para colocar losetas de hormigón (según detalle) que salvará un desnivel de ~70cm. La senda va desde el sector de juegos infantiles hacia la vereda, atravesando todo jardín según proyecto.
- **D5 : PLAZA 18 de JULIO SENDA SUR**  
Detalle de nueva senda a reconstruir, se retirará la totalidad de los palos y troncos de madera, para colocar losetas de hormigón (según detalle) que salvará un desnivel de ~40cm. La senda va desde el sector de juegos infantiles hacia la vereda, según proyecto.