

Rincón Infantil 01

Planta General - Plaza Artigas


Se prevé la construcción de un contrapiso de hormigón (dosificación 3:3:1) de 07cm de espesor, con una viga-cordón de borde de 10x15cm con 4Ø6 y estribos eØ4.2/20.

Se colocará malla metálica electrosoldada Ø4.2mm de 15x15cm solamente sobre las "lomas", y deberá sobresalir 30cm del Ø de la "loma".

El contrapiso en cuestión se asienta sobre una capa de tosca cementada mecánicamente de la menos 25cm de espesor.

El contrapiso deberá reproducir los relieves -"lomas": *sección de esferas que varían de diámetro y altura según cada proyecto* - con un acabado lo más liso y prolijo posible, a los efectos de garantizar una correcta puesta del pavimento blando.

Ref.:



- Dado de fundación 40x40x50cm para nuevos equipamientos infantiles.
- Anclaje según modelo de equipamiento, según proveedor.

Se recomienda utilizar la grilla guía de 0.50x0.50m para replantear las "lomas" y base de fundación de juegos a partir del centro de la circunferencia.

CUADRO DE ÁREAS	
SECTOR DE JUEGOS	ÁREA EN M ²
Sector 01	96.0 m ²
Á TOTAL	96.0m ²

RIVERA
Sin fronteras
**CRECIENDO CON
EQUIDAD**

OBRA:

Estructura nuevo pav. Plaza Artigas

TÉCNICO: Arq. Matheos Rodriguez

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS: ARQ. MARTÍN GARCÍA

UBICACIÓN: Agraciada esq. Gral. Artigas
Centro/Rivera/Uruguay
CONTACTO: 4623 1900 int. 112

PADRÓN: 1752
MANZANA: 419

Á.PADRÓN: 7378 m²

Á.CONSTRUIDA: 96.0 m2

PLANO **Planta Contrapiso y replanteo**

Esc.: 1:100

Fecha: Noviembre 22

E1

DGO

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS

LÁMINA