



## PLANILLA CARPINTERIA CP07



TIPO: C07 MUEBLE AÉREO	CANTIDAD: 1	UBICACIÓN: 14 TISANERÍA
------------------------	-------------	-------------------------


TIPO	MUEBLE AÉREO
CALIDAD	AGLOMERADO MDF
ESPOSOR	ESTRUCTURAL E INTERMEDIOS 25MM -TAPAS 20MM
TERMINACION	MELAMÍNICO TIPO FORMICA - CANTOS ABS 3MM
OBSERVACIONES	
<p>HERRAJES. MOVIMIENTO: BISAGRAS AUTORETEN</p> <p>MANIOBRA CHAFLAN CANTO PARA TIRADOR</p> <p>FONDO: AGLOMERADO ENCHAPADO MELAMÍNICO 3MM</p> <p>FIJACIÓN "TRASERA" MADERA MACIZA AMURADA MEDIANTE TACOS EXPANSIBLES METÁLICOS</p>	

NOTAS  
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS  
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA AL  
IGUAL QUE LAS CANTIDADES

NOTAS  
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS  
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA AL  
IGUAL QUE LAS CANTIDADES

# PLANO PARA COTIZAR

## NO APTO EJECUCIÓN

	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	SERVICIO: FCEA - SEDE CENTRAL			LAM. N°:  CP07
	DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	UBICACION GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO			
	DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA	DESCRIPCION MUEBLE AÉREO 14 TISANERÍA			
	PROYECTO: Arq.Daniel Calzada				
	DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen Garcia	FECHA: AGOSTO 2023	ESCALA: 1:25		