




PLANILLA HERRERIA H03




TIPO: H05 MAMPARA TISANERÍA	CANTIDAD: 1	UBICACIÓN: 09 TISANERÍA
-----------------------------	-------------	-------------------------

TIPO	MAMPARA CON MESADA TISANERÍA
CAIDAD	-
ESPESOR	TUBOS SECCIÓN CUADRADA SIN COSTURA 40 mm e=3mm
TERMINACION	PINTURA EPOXI BLANCO SEMIBRILLO DOS MANOS SOBRE CONVERTIDOR DE OXIDO
OBSERVACIONES	ESTRUCTURA TUBOS DE HIERRO SECCIÓN CUADRADA S/COSTURA ESPESOR 3MM TUBULARES DE HIERRO SOLDADOS ( VER MEMORIA) TUBULARES SUPERIORES HORIZONTALES DE 40X125MM e=3MM LLEVARÁ DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO UNA DADA EN EL TALLER Y LA SEGUNDA EN LA OBRA.

NOTAS  
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS  
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA AL  
IGUAL QUE LAS CANTIDADES

PLANO PARA COTIZAR  
NO APTO EJECUCIÓN

		SERVICIO	FCEA - SEDE CENTRAL		LAM N°
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		UBICACION	GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO		
DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA		DESCRIPCION PLANILLA HERRERÍA / ESTR. LOCAL 09			
PROYECTO: Arq.Daniel Calzada					
DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen Garcia		FECHA:	AGOSTO 2023	ESCALA: 1:25	H05