




PLANILLA MESADAS M04 PLANILLA HERRERÍA H04

**CORTE**  
Esc 1/25

**VISTA FRONTAL**  
Esc 1/25

**CORTE**  
Esc 1/25



**PLANTA**  
Esc 1/25

TIPO: M4 CANTIDAD: 1 UBICACIÓN: 14 TISANERÍA

TIPO	MESADA DE GRANITO GRIS OSCURO, GRANO FINO CON PILETA DE APOYAR
CALIDAD	GRANITO GRIS TIPO "CORUMBÁ"
ESPOSOR	2 cm
TERMINACION	PULIDO + LATERAL / CANTO "MATADO"
OBSERVACIONES	PILETA ACERO INOX. 316, 40cm x32cm x 18cm. PROF CALIDAD "JHONSON" (DE PEGAR) GRIFERÍA DE BASE TIPO "PICO DE BAR" MONOCOMANDO CALIDAD DOCOLMATIC (TEMPORIZADOR)


**NOTAS**

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES

TIPO: H4 CANTIDAD: 1 UBICACIÓN: 14 TISANERÍA

TIPO	PERIMETRAL: PERFIL HIERRO "L" 1 1/2 INTERMEDIOS Y MENSULA : PERFIL HIERRO "T" 1 1/2
CALIDAD	
ESPOSOR	1/4"
TERMINACION	CONVERTIDOR ÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO
OBSERVACIONES	FIJACIONES A MURO: TACOS EXPANSIBLES METÁLICOS C/30cm

**PLANO PARA COTIZAR**  
NO APTO EJECUCIÓN



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA  
DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA  
PROYECTO: Arq. Daniel Calzada  
DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen Garda

SERVICIO: FCEA - SEDE CENTRAL  
UBICACION: GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO  
DESCRIPCION: MESADA + ESTRUCTURA APOYO  
FECHA: AGOSTO 2023  
ESCALA: 1:25

LAM. N°:  
**M04**  
H04