

# MESADA M02 H02



## VISTA FRONTAL

Esc 1/25

## CORTE

Esc 1/25

+2.20



## PLANTA

Esc 1/25

TIPO: M2	CANTIDAD: 1	UBICACIÓN: 09 TISANERÍA
----------	-------------	-------------------------

TIPO	MESADA DE GRANITO GRIS OSCURO, GRANO FINO CON PILETA DE APOYAR
CALIDAD	GRANITO GRIS TIPO "CORUMBÁ"
ESPEJOR	2 cm
TERMINACION	PULIDO + LATERAL / CANTO "MATADO"
OBSERVACIONES	
PILETA ACERO INOX. 316, 40cm x32cm x 18cm. PROF	
CALIDAD "JHONSON" (DE PEGAR)	
GRIFERÍA DE BASE TIPO "PICO DE BAR" MONOCOMANDO	
CALIDAD DOCOLMATIC (TEMPORIZADOR)	


### NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES

TIPO: H2	CANTIDAD: 1	UBICACIÓN: 09 TISANERÍA
----------	-------------	-------------------------

TIPO	PERIMETRAL: PERFIL HIERRO "L" 1 1/2 INTERMEDIOS Y MENSULA : PERFIL HIERRO "T" 1 1/2
CALIDAD	
ESPEJOR	1/4"
TERMINACION	CONVERTIDOR ÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO
OBSERVACIONES	
FIJACIONES A MURO: TACOS EXPANSIBLES METÁLICOS C/30cm	

**PLANO PARA COTIZAR**  
**NO APTO EJECUCIÓN**



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA  
DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA  
PROYECTO: Arq. Daniel Calzada  
DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen Garda

SERVICIO: FCEA - SEDE CENTRAL  
UBICACION: GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO  
DESCRIPCION: MESADA + ESTRUCTURA DE APOYO  
FECHA: AGOSTO 2023  
ESCALA: 1:25

LAM. N°:  
**M02**  
**H02**