


PLANILLA MESADA M01 PLANILLA HERRERÍA H01 PLANILLA ESPEJOS E03



TIPO: M1 CANTIDAD: 1 UBICACIÓN: 06 SSHH

TIPO MESADA Y FRONTALÍN DE GRANITO GRIS OSCURO, GRANO FINO CON PILETA DE APOYAR

CALIDAD GRANITO GRIS TIPO "CORUMBÁ"

ESPESOR 2 cm

TERMINACION PULIDO / CANTO PULIDO

OBSERVACIONES

LATERAL MESADA PULIDO / FRONTALÍN PULIDO

TIPO: E3 CANTIDAD: 1 06 SSHH

TIPO ESPEJO ELECTROLÍTICO 5mm ESPESOR. PEGADO A REVESTIMIENTO TERMINACIÓN CANTOS PULIDOS

NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES

TIPO: H1 CANTIDAD: 1 UBICACIÓN: 06 SSHH

TIPO PERIMETRAL: PERFIL HIERRO "L" 1 1/2 INTERMEDIOS Y MENSULA : PERFIL HIERRO "T" 1 1/2

CALIDAD

ESPESOR 1/4"

TERMINACION CONVERTIDOR ÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO

OBSERVACIONES

FIJACIONES A MURO: TACOS EXPANSIBLES METÁLICOS C/30cm

PLANO PARA COTIZAR
NO APTO EJECUCIÓN



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA

PROYECTO: Arq. Daniel Calzada

DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen Garda

SERVICIO: FCEA - SEDE CENTRAL

UBICACION GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO

DESCRIPCION MESADA GRANITO + ESTRUC / ESPEJO

FECHA: AGOSTO 2023

ESCALA: 1:20

LAM. N°:

M01
H01
E03