



FACHADA
Esc 1/20



PLANTA
Esc 1/20



TIPO: CP01 Puertas batientes simples

CANTIDAD: 1

UBICACIÓN: BAÑOS

TIPO	PUERTAS BATIENTE + PAÑOS FIJOS (TIPO BASTIDOR)		
MARCO			
TIPO	PAÑO FIJO BASTIDOR ENCHAPADO	MATERIAL	GUATAMBÚ
DIMENSION	ESPEJOR 38mm	AMURE	TACO EXPANSIBLE METÁLICO
HOJA			
TIPO	BASTIDOR + ENCHAPADO GUATAMBÚ		BASTIDOR EUCALIPTUS (35x75)
RELLENO	PANEL DE ABEJA	ENCHAPADO	GUATAMBÚ
ESPEJOR	38 mm	CANTO	CEDRO LUSTRADO
VIDRIO	TIPO	-	CONTRAVIDRIO
	ESPEJOR	-	-
CONTRAMARCO			
MATERIAL	CEDRO	DIMENSION	2"x1/2"
FIJACION	CLAVADO		

TERMINACIONES			
MARCO	BARNIZ POLIURETÁNICO BASE AGUA, 2 COMPONENTES PROYECTADO SATINADO		
CONTRAMARCO	BARNIZ POLIURETÁNICO BASE AGUA, 2 COMPONENTES PROYECTADO SATINADO		
HOJA	BARNIZ POLIURETÁNICO BASE AGUA, 2 COMPONENTES PROYECTADO SATINADO		
HERRAJES			
MOVIMIENTO	BISAGRA C/ RULEMAN 4"	MATERIAL	ACERO INOX. CANT 20
MANIOBRA	MANOTON	MATERIAL	ACERO INOX. CANT 5
CIERRE	LIBRE/OCUPADO TIPO POMO Y LLAVÍN HAFELE	MATERIAL	ACERO INOX. CANT 5
ACCESORIOS	ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE CEMENTADO Y CON TORNILLO FRESADO		
BURLETES	-		

NOTAS

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

PLANO PARA COTIZAR

NO APTO EJECUCIÓN

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA

PROYECTO: Arq. Daniel Calzada

DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen García

SERVICIO: FCEA - SEDE CENTRAL

UBICACION: GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO

DESCRIPCION: PLANILLA CARPINTERIA

FECHA: AGOSTO 2023

ESCALA: 1:20

LAM. N°:

CP01