


# PLANILLA CARPINTERIA CP03



TIPO: CP03 CERRAMIENTO DEPÓSITO	CANTIDAD: 1	UBICACIÓN: 07 DEPÓSITO
---------------------------------	-------------	------------------------

TIPO	BATIENTE
CALIDAD	
ESPEJOR	HOJA 38 mm
TERMINACION	BASTIDOR ENCHAPADO MELAMINICO TIPO FÓRMICA
OBSERVACIONES	
MOVIMIENTO: 4 POMELAS ACERO INOX 4"	
MANIOBRA: MANIJA TIPO SANATORIO ACERO INOX./ PASADOR ACERO INOX.	
CIERRE: CERRADURA DE SEGURIDAD/ BOCALLAVE ACERO INOX.	

NOTAS  
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS  
TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA AL  
IGUAL QUE LAS CANTIDADES

**PLANO PARA COTIZAR**  
NO APTO EJECUCIÓN



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA  
DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA  
PROYECTO: Arq. Daniel Calzada  
DIBUJANTE: Estefany Cueto - Karen Garcia

SERVICIO: FCEA - CEDE CENTRAL  
UBICACION: GONZALO RAMIREZ 1926 - MONTEVIDEO  
DESCRIPCION: PLANILLA CARPINTERÍA - CERRAM. DEP.  
FECHA: AGOSTO 2023  
ESCALA: 1:25

LAM. N°:

**CP03**