

PLANILLA DE TERMINACIONES

1. CIELORRASO

- 1.01 Pintura para cielorrasos antihongos sobre cielorraso suspendido con empujado de yeso junta tomada en placa común sobre estructura de acero galvanizado
1.02 Pintura antihongos para cielorrasos

2. PARAMENTOS

- 2.01 Revestimiento cerámico rectificado blanco brillante de 60x30cm(vertical) sobre revoque fino o sobre placa de yeso (sobre mesado) pintura epoxi hasta cielorraso
2.02 Revestimiento cerámico rectificado blanco brillante de 60x30cm (horizontal) hasta cielorrasos, terminado con bufa perfil U de aluminio.
2.03 Pintura epoxi hasta fondo de losa.

3. ZÓCALO

- 3.01 Zócalo

4. PAVIMENTO

- 4.01 Pavimento Industrial
4.02 Porcelanato 30x60 color a elección de la DTO
4.03 Porcelanato antideslizante 30x60 color gris

DE 018

SS.HH. SALA

PUERTAS

CARPINTERIA


HERRO

ALUMINO

CRISTALES ESPEJOS

ACERO INOXIDABLE

PETREOS



P214- SUBSUELO- ALMACENES

Detalle :	PLANTA DE ALBANILERIA TERMINACIONES		Asiento Tercer	Carla Morales	Fecha:	enero 2024
			Asesor:	-	Lamina N°:	-
				Escala:	1/75	