


**NOTA IMPORTANTE:**  
Tener en cuenta que existen varias interferencias en el sector donde se debe realizar el muro.  
Habrá que tener particular cuidado en la incidencia de éstos elementos dado que la reparación o construcción de dichos elementos deberá estar contemplado en la totalidad de los trabajos.

- árbol existente a retirar
- cámaras de desagües
- caños de ventilación/bajada
- nicho medidor y acometida de OSE

**BAÑOS INTERIORES:**

- Se realizarán reparaciones en revoques en los baños.
- Se realizarán reposición de revestimientos cerámicos pisos y paredes.
- Se repondrán las rejillas de desagües en pisos.
- Suministro e instalación de lavatorio de pie con grifería



**NOTA IMPORTANTE:** Las fotos y/o planos que forman parte de éstos recaudos no son concluyentes respecto a los sectores a intervenir. Se deberá tener en cuenta todas las situaciones y se deberán ajustar todas las dimensiones en sitio.

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE OBRAS			
OBRA		ESCUELA 100 San José	
DESCRIPCION	FECHA	ESCALA	LAMINA  A 01  TIPOS  -
Mantenimiento edilicio	09/2023	1/50	
ARCHIVO			
16E100 Muro medianero 11.09.2023.dwg			
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA		COORD. OBRAS ARQ. NATALIA MENENDEZ	
TÉCNICO ARQ. CRISTIÁN MONTES		DIBUJANTE —	