




PLANILLA DE ALUMINIO

CANT.	1	IZQ.	-	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	PUERTA BATIENTE VIDRIO FIJO	UBICACIÓN	SALA-24
		DER.	1				



MARCO	PERFILES HORIZONTALES	P.Nº 92471 (SUPERIOR E INFERIOR)
	PERFILES VERTICALES	P.Nº 92471
	PERFILES DIVISORIOS	P.Nº 92468 (VERTICAL)
	CONTRAVIDRIO	CONTRAVIDRIO P.Nº 92481 + CLIP AGX 8044 C/30
HOJA	PERFILES HORIZONTALES	P.Nº 92477 - P.Nº 92477 / 92486
	PERFILES VERTICALES	P.Nº 92477
	PERFILES DIVISORIOS	P.Nº 92468 (INTERMEDIO)
	CONTRAVIDRIO	CONTRAVIDRIO P.Nº 92481 - CLIP AGX 8044 C/30
TERMINACION		NATURAL ANODIZADO ANOLOCK BRONCE OSCURO
VIDRIOS		4+4mm TRANSPARENTE CON FRANJAS ARENADAS / LAMINADO 0,38mm
ACCESORIOS	DE MOVIMIENTO	BISAGRAS AGX 1514 ALUMINIO NEGRO
	DE MANIOBRA	MANIJA SUPER MASTER COD. AGG6604
	DE CIERRE	CERRADURA TIPO PALETA COD. AGK7654
	BURLETES Y FELPILLAS	BURLETES AGX 2614 - AGX 2734 - AGX 2844 - AKX 7037
PROTECCION		
OBSERVACIONES : TODAS LAS UNIONES IRÁN SILICONADAS		
VER : COTIZAR OPCIÓN C/TUBULAR P.Nº5567 (25X50) y P.Nº5541 (50X50 EN DINTEL) -PORTACONTRAVIDRIO P.Nº92494		
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA		

3				UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	SERVICIO:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		LAM. N°: AI-03
2				DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	UBICACION	GONZALO RAMIREZ 1926		
1				DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA	OBRA	MANTENIMIENTO EDILICIO		
0	PLANOS PARA LICITACIÓN			PROYECTO: ARQ. DANIEL CALZADA	DESCRIPCION	MAMPARAS DE ALUMINIO		
REVISION		FECHA		DIBUJANTE: BACH. ESTEFANY CUETO ARQ. NICOLÁS BARBIER	FECHA:	FEBRERO 2024	ESCALA: 1/50	

AI-03