

A

B

C

D

A


B

C

D


DETALLES

ESC. 1/5



PLANILLA DE ALUMINIO

TIPO	M10	CANT. 1	IZQ. DER.	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	MAMPARA CORREDIZA GALA	UBICAC.	NIVEL3
------	-----	---------	-----------	-------------------------	------------------------	---------	--------



MARCO	PERFILES HORIZONTALES	P.Nº 92471 (SUPERIOR E INFERIOR)
	PERFILES VERTICALES	P.Nº 92471
	PERFILES DIVISORIOS	P.Nº 92468 (VERTICAL)
	CONTRAVIDRIO	CONTRAVIDRIO P.Nº 92481 + CLIP AGX 8044 C/30
HOJA	PERFILES HORIZONTALES	P.Nº 92477 - P.Nº 92477 / 92486
	PERFILES VERTICALES	P.Nº 92477
	PERFILES DIVISORIOS	P.Nº 92468 (INTERMEDIO)
	CONTRAVIDRIO	CONTRAVIDRIO P.Nº 92481 - CLIP AGX 8044 C/30
TERMINACION	NATURAL	
	ANODIZADO	ANOLOCK BRONCE OSCURO
VIDRIOS	3+4mm TRANSPARENTE CON FRANJAS ARENADAS / LAMINADO 0,36mm (ver detalle en M1)	
ACCESORIOS	DE MOVIMIENTO	BISAGRAS AGX 1514 ALUMINIO NEGRO
	DE MANIOBRA	MANIJA ALUMINIO NEGRO AGX 6604
	DE CIERRE	CERRADURA TIPO STAR DE SEGURIDAD AGX 7604
	BURLETES Y FELPILLAS	BURLETES AGX 2614 - AGX 2734 - AGX 2844 - AKX 7037
PROTECCION		
OBSERVACIONES : TODAS LAS UNIONES IRÀN SILICONADAS		
VER :		
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS, PERFILES Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA		



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA  
DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA  
PROYECTO: ARQ. D. CALZADA / ARQ. NICOLÁS BARBIER

FACULTAD DE ECONOMIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
EDIFICIO CENTRAL - AV. Gonzalo Ramirez 1926  
OBRA: MANTENIMIENTO EDILICIO  
FECHA: FEBRERO 2024 ESCALA 1.50

PLANILLA / DETALLES  
OPCIÓN 1

NOTA:  
-Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra.

LAM. N°: 1

AI-01