



- *Notas
1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
 2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
 3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
 4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al. 1.06	CANT.	1	IZQ	DER	LOCALES: LABORATORIO DE CULTIVO CELULAR 1	1:25
						MAMPARA	ESCALA
HOJA	TIPO				GALA CR		
	MATERIAL/SECCIÓN				Aluminio		
	ANCLAJE				Fijación mecánica		
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.				---		
HOJA	TIPO				Abertura corrediza vertical		
	MATERIAL/SECCIÓN				Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante		
	DIVISORES				---		
TERMINACIÓN					Anodizado pintura electrostática color anodizado natural		
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN					---		
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO					DVH esp= int 6/12/6 ext. Cistal incoloro		
HERRAJES	MOVIMIENTO				Eje laterales		
	CIERRE						
	MANIOBRA				Manijas propias de la línea.		
PROTECCIÓN					Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina		
BURLETES							

P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO Al.1.06	Asistente Técnico: -	Fecha: Noviembre 2023
			Lamina Nº: Al 16
		Asesor: -	Escala: 1/25