



- *Notas
1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
 2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
 3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
 4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Hi 1.01	CANT.	---	IZQ	---	LOCALES: SALA DE BOXES LABORATORIO	1:25
			---	DER	---		ESCALA

HOJA	MATERIAL/SECCIÓN	Hierro
	ANCLAJE	Fijación mecánica
	MARCO	----
HERRAJES	TIPO	----
	MATERIAL/SECCIÓN	Perfiles de sección cuadrada de 30x30x3mm
	DIVISORES	---
TERMINACIÓN		Pintura electrostática color blanco RAL 9003
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN		---
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO		---
HERRAJES	MOVIMIENTO	---

	CIERRE	---

HERRAJES	MANIOBRA	---

PROTECCIÓN		Llegarán a obra protegidas con film o con vaselina
BURLETES		---

PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA HIERRO Hi. 1.01	Asistente Técnico:	Tec. Carla Morales Till	Fecha:	Noviembre 2023
			-	Lamina Nº:	Hi 1
		Asesor:	-	Escala:	1/25



Director DMHC: Arq. Carlos Burghetto
Arquitecto: Arq. Javier Lanza