



- *Notas
1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
 2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
 3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
 4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al. 1.02	CANT.	01	IZQ	DER	LOCALES: ESPACIO COWORK		
						MAMPARA		
TIPO						GALA CR		
MATERIAL/SECCIÓN						Aluminio		
ANCLAJE						Fijación mecánica		
MARCO/MARCO/MATERIAL/SECCIÓN.						---		
HOJA	TIPO						Abertura corrediza vertical	
	MATERIAL/SECCIÓN						Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante	
	DIVISORES						---	
TERMINACIÓN						Anodizado pintura electrostática color anodizado natural		
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN						---		
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO						DVH esp= int 6/12/6 ext. Cistal incoloro		
HERRAJES	MOVIMIENTO						Eje laterales	
	CIERRE							
	MANIOBRA						Manijas propias de la línea.	
PROTECCIÓN						Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina		
BURLETES								

P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO	Asistente Técnico:	-	Fecha:	Noviembre 2023
	Al.1.02			Lamina Nº:	Al 12b
		Asesor:	-	Escala:	1/25



Director DMHC: Arq. Carlos Burghetto
Arquitecto: Arq. Javier Lanza