


CORTE B



CORTE A

*Notas

1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al.3.04	CANT.	1	IZQ DER	LOCALES: ANATOMÍA PATOLÓGICA	1:25
					MAMPARA CON PUERTA BATIENTE	ESCALA
MARCO	TIPO				GALA CR	
	MATERIAL/SECCIÓN				Aluminio	
	ANCLAJE				Fijación mecánica	
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.				----	
HOJA	TIPO				Abertura batiente	
	MATERIAL/SECCIÓN				Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante	
	DIVISORES				---	
TERMINACIÓN				Anodizado pintura electrostática color blanco RAL 9003		
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN				---		
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO				Cristal común 6mm tramo superior incoloro / tramo inferior opalino		
HERRAJES	MOVIMIENTO				Bisagras propias de la línea color negro 4 por hoja.	
					Verificar tipo y cantidad según recomendación del fabricante.	
	CIERRE				Cerradura de seguridad tipo tambor en puertas indicadas.	
	MANIOBRA				Manijas propias de la línea. Recubiertas en goma negra	
PROTECCIÓN				Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina		
BURLETES				Propios de la línea - EPDM		

PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO Al.3.04	Asistente Técnico: Tec. Carla Morales Till	Fecha: Noviembre 2023
			Lamina N°: Al 7
		Asesor: -	Escala: 1/25