



*Notas

1. Todas las medidas se rectificaran en obra, así como las cantidades de cada elemento.

2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.

3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.

4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al. 1.03	CANT.	1	IZQ		LOCALES: LABORATORIO BIOFÍSICA - BIOQUÍMICA	1:25
				DER		MAMPARA	ESCALA
MARCO	TIPO	GALA CR					
	MATERIAL/SECCIÓN	Aluminio					
	ANCLAJE	Fijación mecánica					
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.	----					
HOJA	TIPO	Abertura batiente horizontal					
	MATERIAL/SECCIÓN	Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante					
	DIVISORES	---					
TERMINACIÓN		Anodizado pintura electrostática color anodizado natural					
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN		---					
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO		DVH esp= int 6/12/6 ext. Cistal incoloro					
HERRAJES	MOVIMIENTO	Eje superior					
	CIERRE						
HERRAJES	MANIOBRA	Manijas propias de la línea.					
PROTECCIÓN		Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina					
BURLETES							

P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO	Asistente Técnico:	Fecha: Noviembre 2023
	Al.1.03	-	Lamina Nº: Al 13
		Asesor: -	Escala: 1/25