



- *Notas
- 1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
 - 2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
 - 3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
 - 4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al. 1.05	CANT.	1	IZQ	LOCALES: LABORATORIO DE CULTIVO CELULAR 1	1:25
					MAMPARA	ESCALA
MARCO	TIPO				GALA CR	
	MATERIAL/SECCIÓN				Aluminio	
	ANCLAJE				Fijación mecánica	
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.				----	
HOJA	TIPO				Abertura corrediza vertical	
	MATERIAL/SECCIÓN				Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante	
	DIVISORES				---	
TERMINACIÓN				Anodizado pintura electrostática color anodizado natural		
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN				---		
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO				DVH esp= int 6/12/6 ext. Cistal incoloro		
HERRAJES	MOVIMIENTO				Eje laterales	
	CIERRE					
	MANIOBRA				Manijas propias de la línea.	
PROTECCIÓN				Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina		
BURLETES						

P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO Al.1.05	Asistente Técnico: -	Fecha: Noviembre 2023
			Lamina Nº: Al 15
		Asesor: -	Escala: 1/25