



REFERENCIAS:

- 1 - RETIRO DE ABERTURAS DE ALUMINIO.
- 2 - RETIRO DE LAVAVAJILLAS.
- 3 - REALIZAR PINTURA EN PISO, ZONA DE PROHIBICION.
- 4 - COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED Y MOD. DE INSTALACION ELECTRICA.
- 5 - COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED Y AGREGADO DE INSTALACION ELECTRICA.

G1 - MODIFICACION DE TOMAS DE AGUA EN PILETON M1, DE TOMAS BAJO MESADA A TOMAS DE PARED. COLOCACION DE GRIFERIA.

G2 - MODIFICACION DE TOMAS DE AGUA EN PILETON M2, DE TOMAS BAJO MESADA A TOMAS DE PARED. COLOCACION DE GRIFERIA.

G3 - SUSTITUCION DE GRIFERIA, CARGA OLLAS.

V1 - VENTILACION INFERIOR A REALIZAR, EN UBICACION DE VENTILACION ACTUAL.

V2 - VENTILACION INFERIOR A REALIZAR, CERCANO A V1.

V3 - VENTILACION SUPERIOR A REALIZAR, EN ABERTURA EXISTENTE.

NOTAS:

- 1- PROYECTO INSTALACION DE GAS - VER LAMINAS G.01 a G.0X
- 2- PROYECTO MOD. INST. ELECTRICA VER LAMINA EI.01
- 3- TRABAJOS MENORES SANITARIA - VER LAMINA S.01

APARATOS A INSTALAR:

- A1 - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL  
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 l/h  
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

A1

- A2 - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL  
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 l/h  
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

A2

- A3 - COCINA - SEMI INDUSTRIAL  
CONSUMO TOTAL - 12.000 kcal/h - 1.290 l/h  
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

A3

PLANTA GENERAL TRABAJOS  
ESCALA 1:25

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA	ESCUELA N° 292 – Bo. NUEVO PARIS DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO				LAMINA
DESCRIPCION TRABAJOS GENERALES			FECHA MAYO/2024	ESCALA 1/25	L.01
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA			COORDINADORA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ARQ. NATALIA MENENDEZ		
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ			ASESOR TÉCNICO T.S, HORACIO FIRPO		