



A											A
B	0.3	2.9	0.1	4.0	0.1	3.2	0.2				B
C	0.3	10.0					0.2	10.0			C
D	0.3	4.0	0.1	1.4	0.2	1.4	0.2	2.7	0.2	10.0	D

DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS EN SALA DE COMANDO

N°	Panel
01	PCA
02	PCC
03	Cargador de baterías 1
04	Cargador de baterías 2
05	Panel Comunicaciones 1
06	Panel Comunicaciones 2
07	Panel Comunicaciones 3
08	Panel Comunicaciones 4
09	Panel Comunicaciones 5
10	Reserva
11	PP 7- (Barras y acoplador 1)
12	PP 8- (Barras y acoplador 2)
13	PP 10- (RAS)
14	PP 9- (Barra 31,5 kV y RN)
15	PP 6- (Transformador 2)
16	PP 5- (Transformador 1)
17	PP 4- (Reserva Cable 4)
18	PP 3- (Reserva Cable 3)
19	PP 2- (Cable 2)
20	PP 1- (Cable 1)
21	Reserva
22	TUC 3
23	TUC 2
24	TUC 1
25	ODF 2
26	ODF 1
27	SCL
28	HMI

----- MURO mínimo RF 2 hs
..... MURO mínimo RF 3 hs

	Fecha	Modificaciones	Aprobado		Fecha	Modificaciones	Aprobado	
<div>ute</div> GERENCIA DE SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRASMISIÓN								
ESTACIÓN GIS MONTEVIDEO O 150kV PLANTA EDIFICIO								
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	A2	
M.Cañarte	D.Nagy	L.Martella	C.Machado	09/2024	1/100	SCo-0-04		