


- DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA
- CAMARA DE MAMPOSTERIA 40cmx40cm
- DUCTO CIEGO TAPA INSTALADO EN FORMA VERTICAL.
- JABALINA TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2400mm DE LARGO, PARA PUESTA A TIERRA, UNIDA AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA
- CONDUCTOR DE 50mm² Cu DESNUDO ENTERRADO A 0.30m DE PROFUNDIDAD RESPECTO DEL NIVEL DE SUELO
- CAÑERIA EMBUTIDA O APARENTE.

NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
 - TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
 - TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
 - LA MALLA DE TIERRA ESTARA COMPUESTA POR CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO DE 50mm² DE SECCION ENTERRADOS A UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 0,30m BAJO EL NIVEL DEL TERRENO.
 - TODOS LAS UNIONES DE CONDUCTORES SERAN REALIZADAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA.
 - TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

ESQUEMAS INDICATIVOS:



PLANO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA-SUBSUELO		
PROYECTO	INSTALACION GRUPO ELECTROGENO MIEM-DGS		
DIRECCION	MERCEDES 1401		
FIRMAS	ESC. 1/100	LAM. No.	
TECNICO	PROPIETARIO	FECHA 06/03/2017	EL-30