





- Biblioteca móvil -





- Detalle Cajón -



Se dividirán en tres sectores iguales con separadores de sección según detalle.
Las mismas irán pintadas con el mismo color del cajón.



Planta
esc 1/20



NOTA :
Imágenes de referencia
(Valen plantas, vistas, cortes y fachadas)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- ESTRUCTURA -

Madera Finger Joint Eucaliptus
E:20 mm
Terminación: barníz poliuretánico
Cantos redondeados

- CAJONES -

Mdf E:15 mm
terminación esmalte sintético semi mate
colores a definir por los proyectistas de PAEPU.
(Se deberá consultar con anticipación)

- BARROTES -

Madera macizo sección circular diam 1" Eucaliptus

- RUEDA -

Rueda en poliamida 6 Ø 125mm
Altura total: 155mm sin freno
Dos giratorias y dos fijas.

Nota: Las ruedas fijas irán del lado donde se encuentra la manija de maniobra del carro.

Capacidad de carga 120 kg c/u
Carga máxima en movimiento 100kg

Los proyectistas podrán solicitar una visita a fábrica previo al armado final.

COLECCIÓN ANDARIEGA

A.N.E.P P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS	
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ	COORD. PROYECTO ARQ. C. SITYÁ
PROYECTISTA ARQ. L. LOMBARDI	COLABORADOR ARQ. N. CORDERO