











PLANTA BAJA | ESC 1:50



ENTREPISO | ESC 1:50

REFERENCIAS					
	ALBAÑILERÍA A CONSERVAR		INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA		ZONA DE PARQUET A REPARAR
	ALBAÑILERIA A DEMOLER		INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA EMBUTIDA (se reutiliza canalización existente)		
	ALBAÑILERÍA NUEVA		INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE VISTA	L 01	LUMINARIA DE UN TUBO
	CERRAMIENTOS A DESMONTAR		INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EMBUTIDA	L02	LUMINARIA DE DOS TUBOS

EQUIPO:

ARQ. FERNANDA RÍOS

ARQ. LUCÍA CABRERA

BACH. MARIANA DUTINÉ


ARQ. MAITE ECHAIDER

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA


DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

OBRA			
RESTRUCTURA DE SALONES			
UBICACIÓN			
FADU / SEDE CENTRAL			
RUBRO			
ALBAÑILERÍA			
PLANO	NIVEL	ESCALA	LÁMINA
SALÓN 04-TALLER BERIO	+ 0.00	1:50	A01
ARCHIVO	FECHA		
Salon 04-Taller Berio.dwg	JUNIO 2018		

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		RESTRUCTURA SALONES	
SERVICIO FACULTAD DE ARQUITECTURA DIRECTOR ARQ. J P URRUZOLA		PLANILLA DE CERRAMIENTO	LAM CO 01
PROYECTO: ARQ. FERNANDA RÍOS			FECHA: JUNIO 18
			REVISION: —





Cerramiento entrepiso
C0 01




TIPO	CO 01	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- -	UBICACION	CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 4	ESCALA	1:25
ESTRUCTURA		TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm							
TERMINACION		ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO							
MOVIMIENTO		Fijo							
CERRAMIENTO		VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm							
OBSERVACIONES		PRESUPUESTAR UNA OPCIÓN CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm							
NOTAS		1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS 4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA							

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		RESTRUCTURA SALONES	
SERVICIO FACULTAD DE ARQUITECTURA DIRECTOR ARQ. J P URRUZOLA		PLANILLA DE CERRAMIENTO	LAM CO 02
PROYECTO: ARQ. FERNANDA RÍOS			FECHA: JUNIO 18
			REVISION: —





ESC. 1/5

Cerramiento entrepiso
C0 02




TIPO	CO 02	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- -	UBICACION	CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 4	ESCALA	1:25
ESTRUCTURA		TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm							
TERMINACION		ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO							
MOVIMIENTO		Fijo							
CERRAMIENTO		VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm							
OBSERVACIONES		PRESUPUESTAR UNA OPCIÓN CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm							
NOTAS		1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS 4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA							

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA		RESTRUCTURA SALONES	
SERVICIO FACULTAD DE ARQUITECTURA DIRECTOR ARQ. J P URRUZOLA		PLANILLA DE CERRAMIENTO	LAM CO 03
PROYECTO: ARQ. FERNANDA RÍOS			FECHA: JUNIO 18
			REVISION: —




ESC. 1/5

Cerramiento entrepiso
C0 03




TIPO	CO 03	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 4	ESCALA	1:25
				DER.	-				
ESTRUCTURA		TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm							
TERMINACION		ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO							
MOVIMIENTO		Fijo							
CERRAMIENTO		VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm							
OBSERVACIONES		PRESUPUESTAR UNA OPCIÓN CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm							
NOTAS		1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS 4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA							



LAM	EQ 01
FECHA:	Junio 18
REVISION:	—



TIPO	EQ 01	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACIÓN	SALÓN 4	ESCALA	1:20
				DER.	-				
ESTRUCTURA		Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm							
TERMINACION		Laqueado, 3 manos mínimo							
MOVIMIENTO		bisagras codo cero							
CERRAMIENTO		Llavin (la misma llave para todas las puertas)							
OBSERVACIONES		-							
NOTAS		1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS 4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA							



RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA



DIRECTOR ARQ. J.P. URRUZOLA	PROYECTO: ARQ. FERNANDA RÍOS
---------------------------------------	--

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

LAM EQ 02

FECHA: Junio 18

REVISION: —



TIPO	EQ 02	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACIÓN	SALÓN 4	ESCALA	1:20
				DER.	-				
ESTRUCTURA		Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm							
TERMINACION		Laqueado, 3 manos mínimo							
MOVIMIENTO		bisagras codo cero							
CERRAMIENTO		Llavin (la misma llave para todas las puertas)							
OBSERVACIONES		-							
NOTAS		1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS 4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA							



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA


DIRECTOR
ARQ. J.P URRUZOLA

PROYECTO:
ARQ. FERNANDA RÍOS

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

LAM	H 01
FECHA:	JUN 18
REVISION:	—

Detalle D1



TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

TIPO	H 01	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACIÓN	SALON 4	ESCALA	1:25
ESTRUCTURA				DER.	-				
TERMINACION									
MOVIMIENTO									
CERRAMIENTO									
OBSERVACIONES									
NOTAS									

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA