




SERVICIO			
FACULTAD DE ARQUITECTURA			
DIRECTOR	PROYECTO:		
ARQ. J.P. URRUZOLA	ARQ. FERNANDA RÍOS		
		PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA	
		LAM	EQ 04
		FECHA:	Agosto 18
		REVISION:	—



PLANTA

TIPO	EQ 04	CANTIDAD	2	IZQ.	-	UBICACIÓN	PLANTA NIVEL 2 - CASA CENTENARIO		ESCALA	1:25
				DER.	-					
ESTRUCTURA		MELAMINICO BLANCO 18MM								
TERMINACION		3 MANOS DE LACA INCOLORA EN PANELES MULTICAPA Y FORMIBOARD COLOR BLANCO EN SECTOR PIZARRON								
MOVIMIENTO		RIEL CORREDIZO SUPERIOR TIPO DUCASSE CON BOTE DEL SISTEMA PARA INFERIOR								
CERRAMIENTO		LLAVIN								
OBSERVACIONES		LAS MEDIDAS DIFIEREN LIGERAMENTE ENTRE LOS DOS SALONES, RECTIFICAR EN OBRA PARA AJUSTAR								
NOTAS		1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES 2. LAS PIEZAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS 3. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA 4. TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS EN OBRA.								