

## DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

### COMISION DESCENTRALIZADA DE TACUAREMBÓ

DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO: ESCUELAS N°59 - La Rosada.
DEPARTAMENTO: TACUAREMBÓ

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
• Reparación y Adecuación edilicia General de acuerdo a recaudos.-

Fecha: 09/11/2018

(UNIDADES CONTABLE Y ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 23/08/2017)

## RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION DE OBRA</b>					6,9531%
1.1	Construcciones provisorias	gl.	1,0	0,7547%	0,7547%	
1.2	Replanteo Planimetrico y Altimetrico	gl.	1,0	0,5031%	0,5031%	
1.3	Barreras, Vallados t Andamios	gl.	1,0	0,5031%	0,5031%	
1.4	Limpieza del área a afectar	gl.	1,0	0,5031%	0,5031%	
1.5	Cartel de obra	un.	1,0	0,8050%	0,8050%	
1.6	Solicitud de provisorio de UTE	gl.	1,0	0,7547%	0,7547%	
1.7	Consumo de UTE	mes	2,0	0,3270%	0,6541%	
1.8	Consumo de AGUA	mes	2,0	0,2314%	0,4629%	
1.9	Tecnico Prevencionista.	gl.	1,0	2,0125%	2,0125%	
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA - DEMOLICIONES - RETIROS</b>					7,6122%
2.1	Excavaciones a realizar.	m3	37,0	0,0604%	2,2338%	
2.2	Aportes, compactación y nivelación.	m3	5,0	0,1258%	0,6289%	
2.3	Demoliciones y Retiros a realizar.					
2.3.1	Demoliciones en general.	m3	3,0	0,1258%	0,3773%	
2.3.2	Retiro de techos existentes.	m2	47,0	0,0327%	1,5370%	
2.3.3	Retiro cielorrasos existentes.	m2	43,0	0,0075%	0,3245%	
2.3.4	Retiro aberturas existentes	un	3,0	0,0252%	0,0755%	
2.3.5	Picado de pavimento de galeria en mal estado.	m2	8,5	0,0201%	0,1711%	
2.3.6	Picado de revoques en mal estado.	m2	180,0	0,0126%	2,2640%	
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					1,8615%
3.1	Bases de Hormigon.	m3	0,1	1,2578%	0,1258%	
3.2	Viga de fundación.	m3	0,1	1,2578%	0,1258%	
3.3	Pilares de traba.	m3	0,2	1,0062%	0,1509%	
3.4	Antepechos.	m3	0,1	1,0062%	0,0503%	
3.5	Carreras.	m3	0,1	1,5094%	0,1509%	
3.6	Losa mesada	m3	0,1	1,0062%	0,1006%	
3.6	Juntas de dilatacion	ml.	10,0	0,0252%	0,2516%	
3.6	Cordones de Hormigon	m3	0,9	1,0062%	0,9056%	
<b>4</b>	<b>ALBANILERIA</b>					53,2854%
4.1	Cubierta.					
4.1.1	Mantenimiento y adecuación de cubierta en sector Aula-Comedor y Cocina	m2.	85,0	0,0252%	2,1383%	
4.1.2	Suministro y colocación de cubierta en sector casa habitacion.	m2.	30,0	0,0755%	2,2640%	
4.1.3	Suministro y colocación de cubierta en sector galeria y baño alumnos.	m2.	40,0	0,0755%	3,0187%	
4.1.4	Babetas	ml.	44,0	0,0252%	1,1069%	
4.1.5	Canalones y columnas de bajada	ml.	23,0	0,0402%	0,9257%	
4.2	Cielorrasos.					
4.2.1	Suministro y colocación cielorraso de PVC.	m2.	110,0	0,0453%	4,9809%	
4.3	Muros.					
4.3.1	Muro m01 exterior_20cm.	m2.	10,0	0,1157%	1,1572%	
4.3.2	Muro m02 interior_15cm.	m2.	3,0	0,0956%	0,2868%	
4.3.4	Reparacion de base de muros.	ml.	20,0	0,0755%	1,5094%	
4.3.3	Reparación de fisuras	gl.	1,0	0,3522%	0,3522%	
4.3.5	Reparación de pretilas.	ml.	35,0	0,0503%	1,7609%	
4.4	Impermeabilizaciones.					
4.4.1	Impermeabilizacion horizontal de muros.	ml.	2,6	0,0503%	0,1308%	
4.4.2	Arena y portland con hidrofugo en muros exteriores.	m2.	180,0	0,0171%	3,0791%	
4.4.3	Arena y portland con hidrofugo en pretilas.	m2.	35,0	0,0171%	0,5987%	

<b>4.5</b>	<b>Revoques.</b>				
4.5.4	Exterior 3 capas.	m2.	180,0	0,0176%	3,1697%
4.5.3	Interior gruesa fretazada bajo revestimiento.	m2.	33,0	0,0151%	0,4981%
4.5.1	Interior 2 capas, sobre revestimientos.	m2.	10,0	0,0252%	0,2516%
4.5.2	Reparación de revoques interiores	m2	30,0	0,0377%	1,1320%
4.5.5	Buñía sobre revestimiento.	ml.	20,0	0,0101%	0,2012%
<b>4.6</b>	<b>Contrapisos.</b>				
4.6.1	Exterior en vereda perimetral y bajo galería.	m2.	60,0	0,0604%	3,6225%
4.6.2	Carpeta AyP 3cm sobre contrapisos interiores.	m2.	101,0	0,0151%	1,5245%
<b>4.7</b>	<b>Pisos.</b>				
4.7.1	Pavimento exterior Hormigon peinado con fajas de alisado.	m2.	60,0	0,0277%	1,6603%
4.7.2	Suministro y colocación de cerámica alto tránsito 40x40.	m2.	110,0	0,0604%	6,6412%
4.7.3	Zocalos	ml.	80,0	0,0252%	2,0125%
<b>4.8</b>	<b>Revestimientos.</b>				
4.8.1	Suministro y colocación cerámica en cocina.	m2.	4,0	0,0855%	0,3421%
4.8.2	Suministro y colocación cerámica en baños, blanco matte 40x20.	m2.	29,0	0,0855%	2,4804%
<b>4.9</b>	<b>Aberturas.</b>				
4.9.1	Reparación de aberturas	un.	8,0	0,1006%	0,8050%
4.9.2	Colocación ventana AL01.	un.	1,0	0,1258%	0,1258%
4.9.3	Colocación ventana AL02.	un.	1,0	0,1258%	0,1258%
4.9.4	Colocación puerta AL03.	un.	1,0	0,1509%	0,1509%
<b>4.10</b>	<b>Granitos.</b>				
4.10.1	Colocación mesada.	un.	1,0	0,1509%	0,1509%
<b>4.11</b>	<b>Pintura.</b>				
4.11.1	En paramentos interiores.	m2.	180,0	0,0126%	2,2640%
4.11.2	En paramentos exteriores.	m2.	160,0	0,0176%	2,8175%

<b>5</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>		<b>20,9298%</b>
----------	------------------------------	--	-----------------

<b>5.1</b>	<b>Desagues.</b>				
5.1.1	Primarios y Secundarios.	gl.	1,0	1,5094%	1,5094%
5.1.2	Cl 60x60.	un.	1,0	2,0125%	2,0125%
5.1.3	Fosa Séptica prefabricada.	un.	1,0	4,5281%	4,5281%
5.1.4	Sistema de Drenos.	un.	1,0	1,5094%	1,5094%
<b>5.2</b>	<b>Abastecimiento y distribución.</b>				
5.2.1	Suministro y colocación de torre para Tanque de agua.	un.	1,0	2,5156%	2,5156%
5.2.2	Suministro y colocación de Tanque de agua 1100lts.	un.	1,0	0,7547%	0,7547%
5.2.3	Suministro y colocación de bomba de agua.	un.	1,0	0,7547%	0,7547%
5.2.4	Instalación externa.	gl.	1,0	1,0062%	1,0062%
5.2.5	Instalación de distribución interna.	gl.	1,0	1,0062%	1,0062%
<b>5.3</b>	<b>Varios.</b>				
5.3.1	Inodoros	un.	3,0	0,4025%	1,2075%
5.3.2	Bidet	un.	1,0	0,2516%	0,2516%
5.3.3	Cisternas	un.	2,0	0,3522%	0,7044%
5.3.4	Lavatorios	un.	3,0	0,5031%	1,5094%
5.3.5	Accesorios	gl.	1,0	0,1509%	0,1509%
5.3.6	Griferías	un.	3,0	0,5031%	1,5094%

<b>6</b>	<b>ALUMINIO</b>		<b>1,4087%</b>
----------	-----------------	--	----------------

<b>6.1</b>	Suministro ventana AL01.	un.	1,0	0,3773%	0,3773%
<b>6.2</b>	Suministro ventana AL02.	un.	1,0	0,3773%	0,3773%
<b>6.3</b>	Suministro puerta AL03.	un.	1,0	0,6541%	0,6541%

<b>7</b>	<b>PETREOS</b>		<b>1,0062%</b>
----------	----------------	--	----------------

<b>7.1</b>	Suministro mesada P01.	un.	1,0	1,0062%	1,0062%
------------	------------------------	-----	-----	---------	---------

<b>8</b>	<b>PINTURA</b>		<b>5,5846%</b>
----------	----------------	--	----------------

<b>8.1</b>	En paramentos interiores.	m2.	180,0	0,0126%	2,2640%
<b>8.2</b>	En paramentos exteriores.	m2.	160,0	0,0176%	2,8175%
<b>8.3</b>	En superficies metálicas.	gl.	1,0	0,5031%	0,5031%

<b>9</b>	<b>VARIOS</b>		<b>1,3584%</b>
----------	---------------	--	----------------

<b>9.1</b>	Fletes	global	1	1,0062%	1,0062%
<b>9.2</b>	Limpieza diaria, general y final de obra	global	1	0,3522%	0,3522%

<b>TOTALES</b>
----------------

<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>
------------------	------------------

  
 Arquitecto Residente  
**MAURO CARDOZO HOFFMAN**  
 ARQUITECTO