



MUROS MUROS DE YESO

Tabique liviano e=10cm existente emplacado de doble placa de yeso e=12.5mm, estructura galvanizada calibre 24. En tabique de baño, utilización de placa hidrosistente en cara con revestimiento cerámico. Refuerzo en tirantería de madera en zonas de armadura de equipamiento.

Tabique liviano e=15cm de emplacado de doble placa de yeso e=12.5mm, estructura galvanizada calibre 24. En tabique de baño, utilización de placa hidrosistente en cara con revestimiento cerámico. Refuerzo en tirantería de madera en zonas de armadura de equipamiento.

Tabique liviano e=12cm de emplacado de doble placa de yeso e=12.5mm, estructura galvanizada calibre 24. En tabique de baño, utilización de placa hidrosistente en cara con revestimiento cerámico. Refuerzo en tirantería de madera en zonas de armadura de equipamiento.

MUROS MUROS DE MAMPOSTERÍA

Muro exterior e=32cm compuesto por doble hoja de mampostería. Internamente, aislación térmica. Terminación revoque monocapa para exterior color e interior dos capas más enduido.

Muro exterior e=15cm compuesto por una hoja de mampostería. Terminación revoque monocapa para exterior color e interior dos capas.

REFERENCIAS

- MUROS NUEVOS MAMPOSTERÍA
- MUROS NUEVOS YESO
- MUROS DEMOLICIÓN
- RELLENO O NIVELACIÓN

ABREVIATURAS

- Mv= ALTURA FONDO DE VIGAS
- Md= ALTURA DENTEL
- Mw= ALTURA ANTERECOR
- NL= ALTURA LISA
- Nc= ALTURA CILINDRADO
- Lx= LUMINARIA
- NFT= NIVEL DE PISO TERMINADO

Todas las medidas serán rectificadas en obra

asse salud
DEPARTAMENTO ARQUITECTURA
REGION OESTE

ESTABLECIMIENTO:
HOSPITAL DTL. DE TRINIDAD
Dr. Edison Camacho

OBRA:
NUEVA EMERGENCIA

LAMINA DE:
**PLANTA ALBAÑILERÍA
NIVEL 000**

DEPTO. FLORES

FECHA JULIO 2019

ESCALA Z E

ARQUITECTO: LUCÍA DEAN

INGENIERO:

TECNICO:

MANTENIMIENTO:

Ayde. de Arg.

ANA ABAD

ARCHIVO: A000.PEEmerg.HFto.75 v0.dwg

RUTA:

C:\Users\lucia\Documents\trinidad para color y compra estacion\trinidad-download-20190809\1633462-001

REVISION	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIOS
1			
2			
3			
4			
5			