PROYECTO EN TRAMO 038 - Km 85 de Ruta N°1

Departamento de San José

ANEXO 3

HOJA DE RUTA - OBRAS PROYECTADAS

Progresiva	Referencia	Entradas particulares a(-)	a(+)	ml caño de 500	Alcantarillas de cruce en camino transversal EXISTENTE	Obra a realizar en la alcant.	ml caño de 1000	ml caño de 800	ml caño de 600	ml caño de 500	m3 excavación	m3 de hormigón armado	Tosca-cemento	m3 tosca	
0K 000	Inicio del tramo en Km 90 Ruta N°1														
0K 020	Entrada particular a+		X	8,00											
0K 020	Alcantarilla longitudinal al camino a- (en acceso)														
0K 050	Entrada particular a+		X	8,0											
0K 140	Entradas particulares a+ y a-	X	X	16,0											
0K 350	Entradas particulares a+ y a-	X	X	16,0											
0K 610	Entrada particular a-	X		8,0											
0K 750	Entrada particular a-	X		8,0											
0K 950					*INICIO DE REVESTIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS*						650		1200,0	840	(1)
1K 000	Entrada particular a- Establecimiento Los Nietos	X		8,0											
1K 050	Zona baja sin desagüe														
1K 300	Camino a la derecha Tramo 041				3Φ 500	Alc. Tipo H h=1.50m 2 bocas 1.5-1.5					120	30	120,0	120	
1K 300	Alcantarilla transversal camino en esviaje				una boca 2m x1m	ok									
1K 320	Curva a la izquierda														
1K 320	Entrada particular a-	X		8,0											
1K 450					*FIN DE REVESTIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS*										
1K 680	Entrada particular a-	X		8,0											
2K 050	Entrada particular a+		X	8,0											
2K 300	Alcantarilla transversal camino longitud 5m				1Φ500	cab y 2 caño 600			16		40	2,5	5	15	
2K 550	Entradas particulares a+ y a- Est. La Laguna			16,0											
3K 100	Alcantarilla transversal camino longitud 5m				1Φ500	cab y 2 caño 600			16		40	2,5	5	15	
3K 200	Curva pronunciada a la derecha														
3K 300	Alcantarilla transversal camino sobre curva l= 5m				no se puede determinar en sitio	cab y 2 caño 500				16	32	2,0	5,0	10	
3K 400	Entrada particular a-	X		8,0											
3K 500	Entrada particular a-	X		8,0											
3K 890	Alcantarilla transversal camino longitud 7m				2Φ500 + 2Φ400	cab y 2 caño 1000	16				60	7,5	10	30	
3K 900	Curva pronunciada a la izquierda														
3K 900	Entrada particular a+		X	8,0											
4K 100	Entrada particular a+		X	8,0											
4K 150	Alcantarilla transversal camino longitud 6m				2Φ500	cab y 3 caño 600			24		50	2,5	10	15	
4K 200	Entrada particular a+		X	8,0											
4K 250	Entrada particular a+		X	8,0											
4K 420	Entrada particular a+		X	8,0											
4K 600	Entrada particular a+		X	8,0											
4K 600	Alcantarilla transversal camino longitud 5m				1Φ500	cab y 2 caño 1000	16				60	7,5	10	30	
4K 650	Alcantarilla transversal camino longitud 6m				1Φ1000										
4K 700	Entrada particular a-	X		8,0											
4K 900	Entrada particular a-	X		8,0											
5K 100	Entrada particular a- Estancia La Galea	X		8,0											
5K 200	Escuela Nº91		X	10,0											
5K 350	Curva pronunciada a la derecha														
5K 350	Camino a la izquierda														
5K 500	Entradas particulares a+ y a-	X	X	16,0											
5K 750	Entrada particular a+		X	8,0											

PROYECTO EN TRAMO 038 - Km 85 de Ruta N°1

Departamento de San José

ANEXO 3

HOJA DE RUTA - OBRAS PROYECTADAS

Progresiva	Referencia	Entradas particulares a(-)	Entradas particulares a(+)	ml caño de 500	Alcantarillas de cruce en camino transversal EXISTENTE	Obra a realizar en la alcant.	ml caño de 1000	ml caño de 800	ml caño de 600	ml caño de 500	m3 excavación	m3 de hormigón armado	Tosca-cemento	m3 tosca
5K 800	Entrada particular a- Estancia El Milagro	X		8,0										
6K 100	Alcantarilla transvers de 2 bocas 1,50x1,40 a=6,90m				2 bocas 1,50m x1,40m	ok, protección métálica								
6K 150	Curva a la derecha													
6K 200	Camino a la izquierda			10,0										
6K 400	Entrada particular a-	X		8,0										
6K 250	Entradas particulares a+		2X	16,0										
6K 500	Entrada particular a-	X		8,0										
6K 600	Alcantarilla transversal camino longitud 4,50m				2 Φ500	cab y 2 caño 600			16		40	2,5	5	15
6K 750	Entrada particular a-	X		8,0										
6K 800	Entrada particular a+		X	8,0										
6K 900	Entrada particular a-	X		8,0										
7K 000	Entradas particulares a+ y a-	X	X	16,0										
7K 120	Entrada particular a-	X		8,0										
7K 250	Alcantarilla transversal camino longitud 6,80m				4 Φ1000	ok, alargar y cabezales						10	10	
7K 300	Entrada particular a+		X	8,0										
7K 450	Entrada particular a-	X		8,0										
7K 700	Curva pronunciada a la izquierda													
7K 000	Camino a la derecha			10,0										
7K 720	Entrada particular a+		X	8,0										
7K 800	Entrada particular a-	X		8,0										
7K 800	Alcantarilla transversal camino longitud 3,50m				no se puede determinar en sitio	cab y 3 caño 600			24		50	2,5	10	15
7K 900	Entrada particular a-	X		8,0										
7K 920	Entrada particular a-	X		8,0										
8K 050	Curva a la derecha													
8K 050	Camino a la izquierda			10,0										
8K 250	Entrada particular a+		X	8,0										
8K 350	Entrada particular a+		X	8,0										
9K 000	Entrada particular a+		X	8,0										
9K 200	Entrada particular a-	X		8,0										
9K 500	Fin del tramo proyectado													