**PROYECTO EN TRAMO 038 - Km 85 de Ruta N°1**

**ANEXO 2**

**Departamento de San José**

**RELEVAMIENTO**

| Progresiva | Referencia | Entradas particulares a(-) | Entradas particulares a(+) | Alcantarillas de cruce en camino transversal | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| **0K 000** | Inicio del tramo en Km 90 Ruta N°1 | | | | |
| 0K 020 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 0K 020 | Alcantarilla longitudinal al camino a- (en acceso) | X | | | Insuficiente, obstruida |
| 0K 050 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 0K 140 | Entradas particulares a+ y a- | X | X | | Construir alcantarillas |
| 0K 350 | Entradas particulares a+ y a- | X | X | | Construir alcantarillas |
| 0K 610 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 0K 750 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 1K 000 | Entrada particular a- Establecimiento Los Nietos | X | | | Construir alcantarilla |
| 1K 050 | Zona baja sin desagüe (alcantarilla) | | | | No existe |
| 1K 300 | Camino a la derecha Tramo 041 (alcant. funcionando) | | | 4 Φ50 | falta señalización vertical |
| 1K 300 | Alcantarilla transversal camino en esviaje | | | una boca 2m x1m | ver cuenca |
| 1K 320 | Curva a la izquierda | | | | falta señalización vertical |
| 1K 320 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 1K 680 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 2K 050 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 2K 300 | Alcantarilla transversal camino longitud 5m | | | 1 Φ50 | con cabezales, Funcionando |
| 2K 550 | Entradas particulares a+ y a- Est. La Laguna | X | X | | Construir alcantarillas |
| 3K 100 | Alcantarilla transversal camino longitud 5m | | | 1 Φ50 | Insuficiente, obstruida, caño roto |
| 3K 200 | Curva pronunciada a la derecha | | | | falta señalización vertical |
| 3K 300 | Alcantarilla transversal camino sobre curva l= 5m | | | | Reconstruir alcantarilla, ver cuenca |
| 3K 400 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 3K 500 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 3K 890 | Alcantarilla transversal camino longitud 7m | | | 2Φ500 + 2Φ400 | Diferencia de zampeados |
| 3K 900 | Curva pronunciada a la izquierda | | | | falta señalización vertical |
| 3K 900 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 4K 100 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 4K 150 | Alcantarilla transversal camino longitud 6m | | | 2Φ500 | Insuficiente, obstruida, ver cuenca |
| 4K 200 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 4K 250 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 4K 420 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 4K 600 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 4K 600 | Alcantarilla transversal camino longitud 5m | | | 1 Φ50 | Insuficiente, obstruida, caño roto |
| 4K 650 | Alcantarilla transversal camino longitud 6m | | | 1Φ1000 | Sin cabezales, nueva, 1 caño caído |
| 4K 700 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 4K 900 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 5K 100 | Entrada particular a- Estancia La Galea | X | | | Construir alcantarilla |
| 5K 200 | Escuela Nº91 | | X | | Construir alcantarilla de acceso |
| 5K 350 | Curva pronunciada a la derecha | | | | falta señalización vertical |
| 5K 350 | Camino a la izquierda | | | | falta señalización vertical |
| 5K 500 | Entradas particulares a+ y a- | X | X | | Construir alcantarillas |
| 5K 750 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 5K 800 | Entrada particular a- Estancia El Milagro | X | | | Construir alcantarilla |
| 6K 100 | Alcantarilla transvers de 2 bocas 1,50x1,40 a=6,90m | | | 2 bocas 1,50x1,40 a=6,90m | Insuficiente, obstruida |
| 6K 150 | Curva a la derecha | | | | falta señalización vertical |
| 6K 200 | Camino a la izquierda | | | | falta señalización vertical |
| 6K 400 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 6K 250 | Entradas particulares a+ | | 2X | | Construir alcantarillas |
| 6K 500 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 6K 600 | Alcantarilla transversal camino longitud 4,20m | | | 2 Φ50 | Zampeado alto y cabezal roto, ver cuenca |
| 6K 750 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 6K 800 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 6K 900 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 7K 000 | Entradas particulares a+ y a- | X | X | | Construir alcantarilla |
| 7K 120 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 7K 250 | Alcantarilla transversal camino | | | 4 Φ100 l= 6,80m | Con cabezales, funcionando bien |

**PROYECTO EN TRAMO 038 - Km 85 de Ruta N°1**

**ANEXO 2**

**Departamento de San José**

**RELEVAMIENTO**

| Progresiva | Referencia | Entradas particulares a(-) | Entradas particulares a(+) | Alcantarillas de cruce en camino transversal | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 7K 300 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 7K 450 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 7K 700 | Curva pronunciada a la izquierda | | | | falta señalización vertical |
| 7K 000 | Camino a la derecha | | | | falta señalización vertical |
| 7K 720 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 7K 800 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 7K 800 | Alcantarilla transversal camino longitud 3,50m | | | | Insuficiente, obstruida, caño roto |
| 7K 900 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 7K 920 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| 8K 050 | Curva a la derecha | | | | falta señalización vertical |
| 8K 050 | Camino a la izquierda | | | | falta señalización vertical |
| 8K 250 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 8K 350 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 9K 000 | Entrada particular a+ | | X | | Construir alcantarilla |
| 9K 200 | Entrada particular a- | X | | | Construir alcantarilla |
| **9K 500** | Fin del tramo proyectado | | | | |