



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COMISION DESCENTRALIZADA DE CANELONES
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA
IFD DE LA COSTA
LOCALIDAD SOLYMAR N (CANELONES)

FECHA
05.11.2019

ANEXO

HOJA
L20

Mampara vidriada



REFERENCIAS (PARA PLANOS)

C5 ABERTURA NUEVA A INSTALAR

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN EN OBRA
. Los marcos se amuraran sin
su correspondientes hojas, y
deberan entregarse protegidos
contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o
cemento.
. Todas las aberturas se dibujan
vistas desde el exterior.

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C-5	CANTIDAD	2	1der.	1izq.	UBICACIÓN	salas de estudio biblioteca
------	-----	----------	---	-------	-------	-----------	-----------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 5"
	TAPAJUNTA		MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	EXTERIOR	TERM.	2 manos de protector para madera

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	ESTRUCTURA		
			REVESTIMIENTO	TERM.		
			CUBRECANTO			
	TABLERO	MACIZA	ESTRUCTURA	MAT.	SECCION	
			PAÑOS	MAT.	TERM.	
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL		SECCION	
					SECCION	
			ESTRUCTURA	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION 2" x 2"
			TRAVESAÑOS	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION 2" x 2"
			CONTRAVIDRIO		CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION
			TERMINACION		2 manos de protector para madera	

VIDRIO	TIPO	FIJOS TRANSPARENTES ESP. 4mm	SECCION
--------	------	------------------------------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO
	MANIOBRA		
	CIERRE		